



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.054.390-63	Nº SICONV 0319312018	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Bernardino	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Passeios Públicos
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-18 (DECS)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 São Bernardino
			BDI 1 27,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0			CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS RUA SÃO BERNARDINO						236.483,65	
1.1.			RUA SÃO BERNARDINO						118.356,69	
1.1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.007,43	
1.1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	317,30	BDI 1	402,97	-	1.007,43
1.1.2.			PASSEIO LADO DIREITO							
1.1.2.1.	Composição	COMP02	PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO 10X20CM E=6CM	M²	487,10	54,94	BDI 1	69,77	33.984,97	RA
1.1.2.2.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	256,30	30,61	BDI 1	38,87	9.962,38	RA
1.1.2.3.	Composição	COMP03	PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO ALERTA E DIRECIONAL E=6CM	M²	112,80	61,72	BDI 1	78,38	8.841,26	RA
1.1.2.4.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	42,65	11,17	BDI 1	14,19	605,20	RA
1.1.3.			PASSEIO LADO ESQUERDO						60.749,90	
1.1.3.1.	Composição	COMP02	PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO 10X20CM E=6CM	M²	490,77	54,94	BDI 1	69,77	34.241,02	RA
1.1.3.2.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	181,85	30,61	BDI 1	38,87	7.068,51	RA
1.1.3.3.	Composição	COMP03	PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO ALERTA E DIRECIONAL E=6CM	M²	111,87	61,72	BDI 1	78,38	8.768,37	RA
1.1.3.4.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	47,35	11,17	BDI 1	14,19	671,90	RA
1.1.4.			RAMPAS						9.360,89	
1.1.4.1.	Composição	COMP01	EXECUÇÃO DE RAMPAS	M²	160,84	45,83	BDI 1	58,20	9.360,89	RA
1.1.5.			SERVIÇOS FINAIS						3.843,76	
1.1.5.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.387,64	2,18	BDI 1	2,77	3.843,76	RA
2.			CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS RUA VERONICA SCHEID						73.249,36	
2.1.			RUA VERONICA SCHEID						1.007,43	
2.1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.007,43	
2.1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	317,30	BDI 1	402,97	-	1.007,43
2.1.2.			PASSEIO LADO DIREITO							
2.1.2.1.	Composição	COMP02	PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO 10X20CM E=6CM	M²	274,85	54,94	BDI 1	69,77	19.176,28	RA
2.1.2.2.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	162,20	30,61	BDI 1	38,87	6.304,71	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.054.390-63	Nº SICONV 0319312018	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Bernardino	APELIDO DO EMPREENHIMENTO Construção de Passeios Públicos
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 São Bernardino
			BDI 1 27,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									236.483,65
2.1.2.3.	Composição	COMP03	PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO ALERTA E DIRECIONAL E=6CM	M²	61,65	61,72	BDI 1	78,38	4.832,13
2.1.2.4.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	77,80	11,17	BDI 1	14,19	1.103,98
2.1.3.	Composição	COMP02	PASSEIO LADO ESQUERDO	M²	257,05	54,94	BDI 1	69,77	29.182,84
2.1.3.1.	SINAPI	94275	ASSESTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENHIMENTOS. AF_06/2016_P	M	112,60	30,61	BDI 1	38,87	4.376,76
2.1.3.3.	Composição	COMP03	PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO ALERTA E DIRECIONAL E=6CM	M²	74,70	61,72	BDI 1	78,38	5.854,99
2.1.3.4.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	71,65	11,17	BDI 1	14,19	1.016,71
2.1.4.	Composição	COMP01	RAMPA	M²	160,84	45,83	BDI 1	58,20	9.360,89
2.1.5.	SINAPI	9537	SERVIÇOS FINAIS	M2	823,50	2,18	BDI 1	2,77	2.281,10
2.1.5.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	823,50	2,18	BDI 1	2,77	2.281,10
3.			CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS RUA FRANCISCO XAVIER						44.876,60
3.1.			RUA FRANCISCO XAVIER						44.876,60
3.1.1.	SINAPI	74209/1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	2,50	317,30	BDI 1	402,97	1.007,43
3.1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	317,30	BDI 1	402,97	1.007,43
3.1.2.	Composição	COMP02	PASSEIO LADO DIREITO	M²	234,95	54,94	BDI 1	69,77	22.115,91
3.1.2.1.	SINAPI	94275	ASSESTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENHIMENTOS. AF_06/2016_P	M	98,75	30,61	BDI 1	38,87	3.838,41
3.1.2.2.	SINAPI	94275	ASSESTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENHIMENTOS. AF_06/2016_P	M	98,75	30,61	BDI 1	38,87	3.838,41
3.1.2.3.	Composição	COMP03	PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO ALERTA E DIRECIONAL E=6CM	M²	24,05	61,72	BDI 1	78,38	1.885,04
3.1.2.3.1.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	-	11,17	BDI 1	14,19	-
3.1.3.	Composição	COMP02	PASSEIO LADO ESQUERDO	M²	187,90	54,94	BDI 1	69,77	17.633,24
3.1.3.1.	SINAPI	94275	ASSESTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENHIMENTOS. AF_06/2016_P	M	71,85	30,61	BDI 1	38,87	2.792,81

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.054.390-63	Nº SICOMV 031931/2018	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Bernardino	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Passarelos Públicos
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 São Bernardino
			BDI 1 27.00%
			BDI 2 0.00%
			BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									236.483,65
3.1.3.3.	Composição	COMP03	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER INTERTRAVADO ALERTA E DIRECIONAL E=6CM	M²	21,70	61,72	BDI 1	78,38	1.700,85
3.1.3.4.	SINAPI	97635	DEMOLUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF - 12/2017	M2	2,10	11,17	BDI 1	14,19	29,80
3.1.4.			RAMPAS						2.648,10
3.1.4.1.	Composição	COMP01	EXECUÇÃO DE RAMPA	M²	45,50	45,83	BDI 1	58,20	2.648,10
3.1.5.			SERVIÇOS FINAIS						1.473,92
3.1.5.1.	SINAPI	9637	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	532,10	2,18	BDI 1	2,77	1.473,92

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Bernardino

Amarildo M. Ribeiro

Local
segunda-feira, 26 de novembro de 2018

Responsável Técnico
Nome: Amarildo Ribeiro
CREA/CAU: 048003-9
ART/RRT: 0

Amarildo M. Ribeiro
Engenheiro Civil
AMN0roeste-CREA/ASC 048003-9
CNPJ 01.034.439/0001-06