

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

CNPJ: 01.612.812/0001-50 Telefone: 496540054
RUA VERÔNICA SCHEID
C.E.P.: 89982-000 - SÃO BERNARDINO - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 9/2007 - PR

Processo Administrativo: 28/2007
Data do Processo Adm.: 16/04/2007
Processo de Licitação: 28/2007
Data do Processo: 16/04/2007

Folha: 1/1

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Máximo	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	Und	DISTRIBUIDOR E CAPTADOR DE LIQUIDOS, 6.000 LITROS, FABRICADO EM CHAPA DE 4,75 MM, RODAGEM TANDEM COM PNEUS NOVOS, BOMBA A VÁCUO COM 7 PALHETAS DE 300 MM DE COMPRIMENTO, REVESTIMENTO ANTI CORROSIVO, AGITADOR INTERNO, ABERTURA TOTAL DA TAMPÁ TRASEIRA PARA MAIOR FACILIDADE DA INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA INTERNA, COM REGISTRO DE 4" DE BRONZE NA TRAZEIRA, COM MANGOTE DE SUCÇÃO DE 4" E BICO RETO, ESPECIAL PARA ÁGUA POTÁVEL E ANTI CORROSIVO COM MANGOTE DE SUCÇÃO ATÓXICA.	_____	21.000,00	_____	_____
2	1,00	Und	DISTRIBUIDOR E CAPTADOR DE ÁGUA, 6.000 LITROS, COM BOMBA LOMBULAR AUTO-ESCOVANTE ACIONADA POR TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO COM CONSTRUÇÃO EM CHAPA ESTRUTURAL COM EIXOS E ENGRENAGENS DE AÇO CARBONO NITRETADO, SISTEMA INTERCAMBIAL DE LÓBULOS QUE PERMITEM UMA MICROSINTONIA DOS MESMOS, LÓBULOS DE BORRACHA DE NEOPRENE REFORÇADO POR PLACAS METÁLICAS, PARA ACOPLAR E DESACOPLAR EM CAMINHÃO, COM CINTAS REFORÇADAS PARA CARGA E DESCARGA, E COM GANCHO MANTENDO A ESTRUTURA DO MESMO, CONSTRUÍDO INTEIRAMENTE EM CHAPA METÁLICA DE AÇO CARBONO, COM ESPESSURA DE 4,75 MM, COM CAIXA REVERSORA, VAZÃO DE 60M ³ / H, MANGOTE DE SUCÇÃO DE 4", COM 6 METROS DE COMPRIMENTO, E CESTA DE PROTEÇÃO, COM CANHÃO LATERAL, COM CANHÃO DIRECIONAL ESCADA E PLATAFORMA PARA COMBATE A INCÊNDIO, COM KIT DE LAVAGEM COM MANGUEIRA DE 40M X 1/2", DISPOSITIVO PARA VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO, COM PARA-LAMAS E COM PÁRA-CHOQUES TRAZEIRO, COM BARRA PARA MOLHAR ESTRADAS, TODA ESTRUTURA DEVERÁ SER FORNECIDA COM ENGATE RÁPIDO PARA ACOPLAGEM E DESACOPLAGEM DO EQUIPAMENTO, BEM COMO TODA A MUDANÇA DA ESTRUTURA DO CAMINHÃO PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.	_____	24.300,00	_____	_____
3	30,00	Und	CAIXAS DE ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 500 LITROS, COM TAMPÁ E FLANGE COM SAÍDA PARA MANGA 3/8.	_____	101,00	_____	_____
4	70,00	RL	MANGA PRETA DE POLIETILENO 3/8, COM 1,5mm DE ESPESSURA, ROLOS DE 100 METROS.	_____	31,00	_____	_____

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:
