

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 5/2008 - TP**

**CNPJ: 01.612.812/0001-50      Telefone: 496540054**  
**RUA VERÔNICA SCHEID**  
**C.E.P.: 89982-000    - SÃO BERNARDINO - SC**

**Processo Administrativo: 40/2008**  
**Data do Processo Adm.: 30/05/2008**  
**Processo de Licitação: 40/2008**  
**Data do Processo: 30/05/2008**

Folha: 1/2

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Preço Unitário	Preço Total
<b><u>Lote: 1</u></b>						
1	1,00	Und	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL U 25X50 E CANTONEIRAS DE 1"	5.000,00	_____	_____
2	3,00	M3	SAPATA EM CONCRETO ARMADO	670,00	_____	_____
3	1,00	Und	REVESTIMENTO EM CHAPA GALVANIZADA Nº18	4.500,00	_____	_____
4	1,00	Und	BRASÃO RECORTADO EM CHAPA 1,5 MM	1.500,00	_____	_____
5	1,00	Und	IMAGEM DIGITALIZADA EMPRESA EM LONA ESTICADA EM ARMAÇÃO TUBULAR	1.000,00	_____	_____
6	1,00	Und	LETRAS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 18	2.500,00	_____	_____
7	1,00	Und	PINTURA E ACABAMENTO	500,00	_____	_____
8	1,00	SER	MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM	2.500,00	_____	_____
				<b>Total do Lote:</b>	_____	_____
<b><u>Lote: 2</u></b>						
9	4,00	M2	Placa da Obra - Pintada/fixada estrutura de madeira	52,97	_____	_____
10	125,60	M2	LOCAÇÃO DE OBRA POR M2 CONSTRUÍDO	2,23	_____	_____
11	5,80	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1º ATÉ 1,50 M	12,94	_____	_____
12	2,70	M3	SAPATA CONCRETO ARMADO Fck 20 Mpa - COMPLETA	741,78	_____	_____
13	3,10	M3	VIGA BALDRAME CONCRETO ARMADO Fck 20Mpa - COMPLETA	970,00	_____	_____
14	2,00	M3	REATERRO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE SOLO	8,24	_____	_____
15	0,36	M3	Pilar concreto armado Fck 20Mpa - completo	1.146,21	_____	_____
16	1,33	M3	Viga concreto armado Fck 20 Mpa - completa	1.146,21	_____	_____
17	37,00	M3	Impermeabilização tipo 2 (igolflex) - vigas baldrame	5,32	_____	_____
18	6,00	Und	Pilar pré-moldado de concreto 18x22 H=450	276,50	_____	_____
19	6,00	Und	Pilar pré-moldado de concreto 18x22 H=700	421,20	_____	_____
20	28,00	M2	Alvenaria tij 6 furos de 10 cm - j15mm ci-ar-ar 1:2:8 H=100	25,85	_____	_____
21	242,80	M2	Alvenaria tij. A vista 4 furos - j 15mm ci-ar-ar 1:2:8	30,00	_____	_____
22	0,15	M3	Escada em madeira de pinheiro 1"	650,00	_____	_____
23	1,45	M3	Tablado em madeira de eucalipto 1.1/2"	470,00	_____	_____
24	50,00	M	Torra eucalipto apoio tablado - 15 cm	2,00	_____	_____
25	2,00	Und	Janela de ferro com grade de correr (120 x 120)	258,80	_____	_____
26	1,00	Und	Janela basculante de ferro (60 x 40)	64,70	_____	_____
27	2,00	Und	Janela basculante de ferro (200x80)	282,35	_____	_____
28	6,32	M2	Vidro transparente 3mm - colocado com massa	52,95	_____	_____
29	1,00	Und	Porta de ferro com grade de vidro 3mm 70 x 210	145,30	_____	_____
30	4,00	Und	Porta de ferro com grade de vidro 3mm 100 x 210	150,30	_____	_____
31	20,30	M	Vergas e contravergas em portas e janelas	8,25	_____	_____
32	2,00	M	Escada metálica tipo marinho	110,00	_____	_____

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

**CNPJ: 01.612.812/0001-50      Telefone: 496540054**  
**RUA VERÔNICA SCHEID**  
**C.E.P.: 89982-000    - SÃO BERNARDINO - SC**

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 5/2008 - TP**

**Processo Administrativo: 40/2008**  
**Data do Processo Adm.: 30/05/2008**  
**Processo de Licitação: 40/2008**  
**Data do Processo: 30/05/2008**

Folha: 2/2

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Máximo	Preço Unitário	Preço Total
33	125,60	M2	Estrutura metálica para telha fibrocimento		49,45	_____	_____
34	125,60	M2	Cobertura com telha fibrocimento 6mm		18,05	_____	_____
35	16,20	M2	Oitão e telha metálica 0,43 mm		55,31	_____	_____
36	20,00	M	Algerosa chapa galvanizada corte 40 - fixo alvenaria		40,60	_____	_____
37	167,00	M2	Forro PVC 100mm		21,20	_____	_____
38	150,00	M	CANTONEIRA PVC		4,35	_____	_____
39	52,20	M2	Chapisco para reboco - preparo e aplicação		3,40	_____	_____
40	52,20	M2	Reboco - massa única 15 mm - argamassa regular ca-ar 1:5+20%		12,05	_____	_____
41	24,20	M2	Azulejo cerâmico 20x30 PEI - 4 c/ argamassa colante + rejunt		32,95	_____	_____
42	483,23	M2	Selador 1 de mão		3,00	_____	_____
43	483,23	M2	Pintura siliconada sobre tij a vista - 2 demãos		8,10	_____	_____
44	116,70	M2	LASTRO DE BRITA 5 CM		2,95	_____	_____
45	116,70	M2	Contrapiso e=6 cm / concreto magro 1:3:6		21,20	_____	_____
46	113,58	M2	Cimento alisado		11,72	_____	_____
47	3,12	M2	Piso cerâmico 30 x 30 antiderrapante PEI - 4 c/ arg.colante		8,00	_____	_____
48	5,00	Und	Pto elétrico tomada embutir simples - inclusive caixa 2x4'		58,80	_____	_____
49	5,00	Und	Pto elétrico tomada de embutir simples c/ interruptor - inclu		58,80	_____	_____
50	11,00	Und	Pto elétrico tomada embutir p/ motores - inclusive caixa 2x4		82,25	_____	_____
51	9,00	CJ	Pto elétrico luminária fluorescente 20x40w 220v - completa -		163,95	_____	_____
52	1,00	Und	Pto elétrico quadro de distribuição - PVC 10-15 disjuntores		129,40	_____	_____
53	12,00	Und	Pto elétrico disjuntor termo magnético amperagens diversas		47,05	_____	_____
54	1,00	Und	Padrão elétrico entrada de energia trifásico		1.558,90	_____	_____
55	2,00	Und	Lavatório de louça com coluna		129,65	_____	_____
56	2,00	Und	Torneira metálica p/ lavatório - conf. Projeto		64,65	_____	_____
57	2,00	Und	Vaso sanitário com caixa acoplada e acento plástico - confor		324,40	_____	_____
58	1,00	Und	Fossa séptica cilíndrica conf. Projeto		671,20	_____	_____
59	1,00	Und	Sumidouro (2,30 x 1,30h=2,50)		826,50	_____	_____
60	1,00	Und	Caixa de água 500 litros fibra de vidro com torneira bóia		241,40	_____	_____
61	150,00	M2	Limpeza da obra		2,00	_____	_____

**Total do Lote:** \_\_\_\_\_

**(Valores expressos em Reais R\$)**

**Total Geral:** \_\_\_\_\_