

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**

CNPJ: 01.612.812/0001-50 Telefone: 496540054  
RUA VERÔNICA SCHEID  
C.E.P.: 89982-000 - SÃO BERNARDINO - SC

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 7/2008 - TP**

Processo Administrativo: 52/2008  
Data do Processo Adm.: 31/07/2008  
Processo de Licitação: 52/2008  
Data do Processo: 31/07/2008

Folha: 1/1

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

| Item                                    | Quantidade | Unid | Especificação   | Preço Máximo        | Preço Unitário | Preço Total |
|---|------------|------|---|---------------------|----------------|-------------|
| 1                                       | 125,60     | M2   | LOCAÇÃO DE OBRA POR M2 CONSTRUÍDO                             | 1,90                | _____          | _____       |
| 2                                       | 130,00     | M    | CANTONEIRA PVC  | 4,35                | _____          | _____       |
| 3                                       | 125,60     | M2   | Limpeza da obra   | 2,00                | _____          | _____       |
| 4                                       | 1,00       | vb   | BDI E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                   | 9.608,70            | _____          | _____       |
| 5                                       | 85,90      | M2   | LASTRO DE BRITA 5 CM  | 2,95                | _____          | _____       |
| 6                                       | 4,00       | M2   | Placa da Obra - Pintada/fixada estrutura de madeira           | 45,00               | _____          | _____       |
| 7                                       | 5,80       | M3   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1° ATÉ 1,50 M                     | 25,00               | _____          | _____       |
| 8                                       | 2,70       | M3   | SAPATA CONCRETO ARMADO Fck 20 Mpa - COMPLETA                  | 710,00              | _____          | _____       |
| 9                                       | 3,10       | M3   | VIGA BALDRAME CONCRETO ARMADO Fck 20Mpa - COMPLETA            | 970,00              | _____          | _____       |
| 10                                      | 2,00       | M3   | REATERRO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE SOLO            | 7,00                | _____          | _____       |
| 11                                      | 0,36       | M3   | Pilar concreto armado Fck 20Mpa - completo                    | 970,00              | _____          | _____       |
| 12                                      | 1,33       | M3   | Viga concreto armado Fck 20 Mpa - completa                    | 970,00              | _____          | _____       |
| 13                                      | 37,00      | M3   | Impermeabilização tipo 2 (igoflex) - vigas baldrame           | 4,50                | _____          | _____       |
| 14                                      | 6,00       | Und  | Pilar pré-moldado de concreto 18x22 H=450                     | 270,00              | _____          | _____       |
| 15                                      | 6,00       | Und  | Pilar pré-moldado de concreto 18x22 H=700                     | 420,00              | _____          | _____       |
| 16                                      | 28,00      | M2   | Alvenaria tij 6 furos de 10 cm - j15mm ci-ar-ar 1:2:8 H=100   | 27,50               | _____          | _____       |
| 17                                      | 186,80     | M2   | Alvenaria tij. A vista 4 furos - j 15mm ci-ar-ar 1:2:8        | 32,35               | _____          | _____       |
| 18                                      | 0,15       | M3   | Escada em madeira de pinheiro 1"                              | 770,00              | _____          | _____       |
| 19                                      | 1,45       | M3   | Tablado em madeira de eucalipto 1.1/2"                        | 600,00              | _____          | _____       |
| 20                                      | 50,00      | M    | Torra eucalipto apoio tablado - 15 cm                         | 6,00                | _____          | _____       |
| 21                                      | 2,00       | Und  | Janela de ferro com grade de correr (120 x 120)               | 285,30              | _____          | _____       |
| 22                                      | 1,00       | Und  | Janela basculante de ferro (60 x 40)                          | 68,92               | _____          | _____       |
| 23                                      | 2,00       | Und  | Janela basculante de ferro (200x80)                           | 310,00              | _____          | _____       |
| 24                                      | 6,32       | M2   | Vidro transparente 3mm - colocado com massa                   | 65,60               | _____          | _____       |
| 25                                      | 1,00       | Und  | Porta de ferro com grade de vidro 3mm 70 x 210                | 245,30              | _____          | _____       |
| 26                                      | 4,00       | Und  | Porta de ferro com grade de vidro 3mm 100 x 210               | 335,30              | _____          | _____       |
| 27                                      | 20,30      | M    | Vergas e contravergas em portas e janelas                     | 8,25                | _____          | _____       |
| 28                                      | 2,00       | M    | Escada metálica tipo marinho                                  | 110,00              | _____          | _____       |
| 29                                      | 125,60     | M2   | Estrutura metálica para telha fibrocimento                    | 46,50               | _____          | _____       |
| 30                                      | 125,60     | M2   | Cobertura com telha fibrocimento 6mm                          | 22,00               | _____          | _____       |
| 31                                      | 16,20      | M2   | Oitão e telha metálica 0,43 mm                                | 53,25               | _____          | _____       |
| 32                                      | 20,00      | M    | Algerosa chapa galvanizada corte 40 - fixo alvenaria          | 37,95               | _____          | _____       |
| 33                                      | 125,00     | M2   | Forro PVC 100mm   | 24,50               | _____          | _____       |
| 34                                      | 52,20      | M2   | Chapisco para reboco - preparo e aplicação                    | 3,40                | _____          | _____       |
| 35                                      | 52,20      | M2   | Reboco - massa única 15 mm - argamassa regular ca-ar 1:5+20%  | 13,40               | _____          | _____       |
| 36                                      | 24,20      | M2   | Azulejo cerâmico 20x30 PEI - 4 c/ argamassa colante + rejunt  | 29,05               | _____          | _____       |
| 37                                      | 428,00     | M2   | Selador 1 de mão  | 3,00                | _____          | _____       |
| 38                                      | 428,00     | M2   | Pintura siliconada sobre tij a vista - 2 demãos               | 8,10                | _____          | _____       |
| 39                                      | 85,90      | M2   | Contrapiso e=6 cm / concreto magro 1:3:6                      | 22,50               | _____          | _____       |
| 40                                      | 82,78      | M2   | Cimento alisado   | 11,00               | _____          | _____       |
| 41                                      | 3,12       | M2   | Piso cerâmico 30 x 30 antiderrapante PEI - 4 c/ arg.colante   | 29,05               | _____          | _____       |
| 42                                      | 5,00       | Und  | Pto elétrico tomada embutir simples - inclusive caixa 2x4'    | 58,80               | _____          | _____       |
| 43                                      | 5,00       | Und  | Pto elétrico tomada de embutir simples c/ interruptor - inclu | 58,80               | _____          | _____       |
| 44                                      | 11,00      | Und  | Pto elétrico tomada embutir p/ motores - inclusive caixa 2x4  | 82,25               | _____          | _____       |
| 45                                      | 9,00       | CJ   | Pto elétrico luminária fluorescente 20x40w 220v - completa -  | 163,95              | _____          | _____       |
| 46                                      | 1,00       | Und  | Pto elétrico quadro de distribuição - PVC 10-15 disjuntores   | 129,40              | _____          | _____       |
| 47                                      | 12,00      | Und  | Pto elétrico disjuntor termo magnético amperagens diversas    | 47,05               | _____          | _____       |
| 48                                      | 1,00       | Und  | Padrão elétrico entrada de energia trifásico                  | 1.558,90            | _____          | _____       |
| 49                                      | 1,00       | Und  | Lavatório de louça com coluna                                 | 305,00              | _____          | _____       |
| 50                                      | 1,00       | Und  | Torneira metálica p/ lavatório - conf. Projeto                | 60,00               | _____          | _____       |
| 51                                      | 1,00       | Und  | Vaso sanitário com caixa acoplada e acento plástico - confor  | 495,00              | _____          | _____       |
| 52                                      | 1,00       | Und  | Fossa séptica cilíndrica conf. Projeto                        | 670,00              | _____          | _____       |
| 53                                      | 1,00       | Und  | Sumidouro (2,30 x 1,30h=2,50)                                 | 576,50              | _____          | _____       |
| 54                                      | 1,00       | Und  | Caixa de água 500 litros fibra de vidro com torneira bóia     | 305,00              | _____          | _____       |
| <b>(Valores expressos em Reais R\$)</b> |            |      |   | <b>Total Geral:</b> | _____          | _____       |