CNPJ: 01.612.812/0001-50 **RUA VERÔNICA SCHEID,1008**

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: 99/2022 99/2022 Processo de Licitação: 05/09/2022 Data do Processo:

Folha: 1/54

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, DALVIR LUIZ LUDWIG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 99/2022 b) Licitação Nr.: 6/2022-CC

c) Modalidade: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia

d) Data Homologação: 14/11/2022

e) Data da Adjudicação: 14/11/2022 Sequência: 1

f) Objeto da Licitação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC N°321/2021, CONFORME PROCESSO SCC N°9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF N°254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES IMPLANTAÇÃO, DO CAMPO DE FLITEROJ.

AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

(em Reais R\$)

g) Fornecedores e Itens Vencedores:		<u>Unid.</u>	<u>Qtdade</u>	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
LOTE 4 L DENOENHARIA LTDA (COSA)						
LOTE: 1 L B ENGENHARIA LTDA (6051) 1 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - Marca:	МЗ	5,88	8	-	609,69	3.584,98
2 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - Marca:	МЗ	5,68	8	-	276,92	1.572,91
3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - Marca:	МЗ	14,70	0	=	68,52	1.007,24
4 LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO Marca:	M2	196,0	0	-	2,82	552,72
5 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 - Marca:	M2	555,12	2	-	2,65	1.471,07
6 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 - Marca:	МЗ	0,32	2	-	100,50	32,16
7 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:	МЗ	0,03	3	-	158,18	4,75
8 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016 - Marca:	МЗ	0,10	6	-	757,84	121,25
9 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	6,00	0	-	18,57	111,42
10 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE - Marca:	М	1,00	0	-	69,85	69,85
11 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 - Marca:	МЗ	0,28	8	-	131,62	36,85
12 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:	МЗ	0,0	6	-	158,18	9,49
13 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 - Marca:	M3	0,28	3	-	749,70	209,92

São Bernardino,	14	de	Novembro	de	2022.	
•						DALVIR LUIZ LUDWIG
						PREFEITO MUNICIPAL
						PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 2/54

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	AÇAC	DL FI	OCLOS	LICITATORI	<u> </u>
LOTE: 1 14	L B ENGENHARIA LTDA (6051) ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO	KG	5,50	-	21,22	116,71
	AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
15	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	11,90	-	18,57	220,98
16	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:	M2	3,77	-	88,69	334,36
17	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - Marca:	M3	0,05	-	718,81	35,94
18	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	1,04	-	21,22	22,07
19	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	3,16	-	16,48	52,08
20	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:	M2	0,60	-	88,69	53,21
21	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:	M3	0,23	-	720,77	165,78
22	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	4,55	-	21,22	96,55
23	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	11,89	-	16,48	195,95
24	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:	M2	3,01	-	88,69	266,96
25	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - Marca:	M2	15,40	-	109,48	1.685,99
26	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - Marca:	M2	226,80	-	4,84	1.097,71

São Bernardino,	14	de	Novembro	de	2022.		
							DALVIR LUIZ LUDWIG
							PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo:

99/2022 05/09/2022

99/2022

Folha: 3/54

TE: 1 27	L B ENGENHARIA LTDA (6051) MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	M2	113,40	-	52,08	5.905,87
	TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA					
	MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 - Marca:					
28	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M2	113,40	-	3,34	378,76
	EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 - Marca:					
29	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 - Marca:	M2	113,40	-	27,97	3.171,80
30	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	113,40	-	16,80	1.905,12
	PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 - Marca:					
31	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	6,74	-	109,48	737,90
	HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021 -					
	Marca:					
32	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -	МЗ	1,01	-	718,81	726,00
	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:					
33	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,	KG	20,10	-	21,22	426,52
	EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO ACO CA-60					
	DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
34	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	53,23	-	18,57	988,48
35	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA	M2	13,48	-	88,69	1.195,54
	COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:					
36	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2	32,00	-	4,84	154,88
	INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - Marca:					
37	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	M2	32,00	-	52,08	1.666,56
	TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA					
	MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCÁS. AF_03/2015 - Marca:					
38	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 - Marca:	M2	32,00	-	3,34	106,88
00		MO	22.00		10.00	E07.00
39	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Marca:	M2	32,00	-	16,80	537,60
40	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE - Marca:	М	30,00	-	69,85	2.095,50
41	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017 - Marca:	МЗ	0,45	-	100,50	45,23

Sao Bernardino.	14	ae	Novembro	ae	2022.	
						DALVIR LUIZ LUDWIG
						PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 4/54

	<u>TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO</u>	;AÇA(O DE PR	OCESS	O LICITATOR	<u>rio</u>
LOTE: 1 42	L B ENGENHARIA LTDA (6051) LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:	М3	0,03	-	158,18	4,75
43	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016 - Marca:	МЗ	0,45	-	757,84	341,03
44	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	6,96	-	18,57	129,25
45	TORRE TRIPLA PARA SUSTENTAÇÃO DAS REDES EM AÇO (TUBO DE 2,5" PAREDE DE 1,5MM), COM TRELIÇA, H = 5M, PINTURA NA COR AZUL ROYAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	4,00	-	3.012,18	12.048,72
46	PILAR METÁLICO PARA SUSTENTAÇÃO DAS REDES EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE DE 1,5MM), PINTURA NA COR AZUL ROYAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	М	93,80	-	81,53	7.647,51
47	REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA 12,5x1,07M, NYLON 1 FAIXA. CONFECCIONADA COM FIO 2,0MM DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA; MALHA 5,0CM, COM FAIXA DE LONA DE PVC DE 7,5CM DE LARGURA NA BORDA SUPERIOR E REFORÇO PARA SAQUE DUPLO NA ÁREA CENTRAL, INCLUSO POSTE/MASTRO OFICIAL PARA TÊNIS DE QUADRA (DOIS PARES), COM 1,07M LIVRE E TUBO DE 3", UM PAR DE MASTRO VEM ACOMPANHADO COM CREMALHEIRA, ROLDANAS, BUCHAS EM PVC PARA FIXAÇÃO NO SOLO, PINTURA EPÓXI – REDE NA COR PRETA E FAIXA NA COR BRANCA - Marca:	Und	1,00		2.902,59	2.902,59
48	TRAVEJAMENTO METÁLICO PARA SUSTENTAÇÃO DAS TELAS EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE DE 1,5MM), PINTURA NA COR AZUL ROYAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	М	152,10	-	74,17	11.281,26
49	TELA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO BWG16 FIO 2,40MM, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	M2	140,00	-	43,60	6.104,00
50	FIO DE ARAME GALVANIZADO 3.80MM BWG12, REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL ROYAL, PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE - Marca:	KG	4,60	-	31,06	142,88
51	PORTÃO DE ABRIR 90x100CM EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE 1,5MM), COM TELA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL COM CANTONEIRAS PARA A FIXAÇÃO DAS TELAS, INCLUSO FECHADURA, FORNECIMENTO E INTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	537,52	537,52
52	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:	МЗ	17,81	-	158,18	2.817,19
53	CONCRETAGEM DE PISO POLIDO 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO E MALHA - Marca:	M2	593,87	-	107,11	63.609,42
54	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI - Marca:	M2	593,87	-	67,46	40.062,47
55	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - Marca:	М	1,00	-	30,53	30,53

São Bernardino, 14 de Novembro de	2022.	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	DALVIR LUIZ LUDWIG	
	PREFEITO MUNICIPAL	

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo:

05/09/2022 Folha: 5/54

99/2022

99/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	AÇÃC	DE PR	OCESSO	<u>LICITATÓR</u>	<u>10</u>
LOTE: 1 56	L B ENGENHARIA LTDA (6051) PERFIL METÁLICO "U" 50x70x20x20MM, CHAPA #14, ESPESSURA DE 1,6MM, INCLUSO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	М	100,00	-	65,70	6.570,00
57	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	5,00	-	343,00	1.715,00
58	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4" SUBTERRÂNEO COM FITA DE ADVERTÊNCIA, INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA 30X40CM (LXP) COM COMPACTAÇÃO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	M	93,00	-	13,65	1.269,45
59	CABO DE COBRE TIPO PP 2X4MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	M	128,00	-	16,28	2.083,84
60	CABO DE COBRE TIPO PP 2X4MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	M	40,00	-	17,66	706,40
	REFLETOR LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 180W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 145LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 26100LM, 5000K, 90° ÂNGULO DE ABERTURA, DRIVER COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, LENTES DE POLICARBONATO, DISSIPADORES EM ALUMÍNIO E CORPO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, IRC>70, VIDA ÚTIL DE 70.000H COM MANUTENÇÃO DE NO MÍNIMO 70% DO FLUXO LUMINOSO INICÍAL (L70), GRAU DE PROTEÇÃO IP66, COM ALÇA PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA SER INSTALADO EM CRUZETA DE CONCRETO, 5 ANOS DE GARANTIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MARCA: REFLETOR LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 180W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 145LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 26100LM, 5000K, 90° ÂNGULO DE ABERTURA, DRIVER COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, LENTES DE POLICARBONATO, DISSIPADORES EM ALUMÍNIO E CORPO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, IRC>70, VIDA ÚTIL DE 70.000H COM MANUTENÇÃO DE NO MÍNIMO 70% DO FLUXO LUMINOSO INICÍAL	Und	4,00		1.990,81	31.852,96 7.965,44
	(L70), GRAU DE PROTEÇÃO IP66, COM ALÇA PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA SER INSTALADO EM CRUZETA DE CONCRETO, 5 ANOS DE GARANTIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
63	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4*), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - Marca:	М	32,00	-	37,57	1.202,24
64	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - Marca:	Und	16,00	-	14,68	234,88
65	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZAD ELETROLÍTICO DIÂMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO I INSTALAÇÃO - Marca:	Und	4,00	-	18,29	73,16

São Bernardino, 14 de Novembro de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo:

DALVIR LUIZ LUDWIG PREFEITO MUNICIPAL 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 6/54

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	AÇA	J DE PR	UCE330	LICITATOR	<u>10</u>
LOTE: 1 66	<u>L B ENGENHARIA LTDA (6051)</u> FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM	М	28,00	-	6,14	171,92
	FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
67	LIMPEZA FINAL DE OBRA - Marca:	M2	609,85	-	0,97	591,55
				Total p	or Fornecedor:	235.267,50
LOTE: 2 68	L B ENGENHARIA LTDA (6051) REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO Marca:	M2	209,70	-	1,90	398,43
69	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 500CM, SEM REAPROVEITAMENTO - Marca:	Und	8,00	=	148,60	1.188,80
70	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 200CM, SEM REAPROVEITAMENTO - Marca:	Und	12,00	-	69,14	829,68
71	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 - Marca:	М3	5,96	-	56,03	333,94
	SEIN NEAT NOVEITAINENTO. AI _12/2017 - INIAICA.					
72	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - Marca:	М3	0,66	-	276,92	182,77
73	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 - Marca:	M2	301,05	-	2,65	797,78
74	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA.	М	74,50	-	46,35	3.453,08
	AF_07/2021 - Marca:					
75	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA.	М	24,20	-	103,76	2.510,99
	ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES - Marca:					
76	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO	М3	1,50	-	14,80	22,20
	DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 - Marca:					
77	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM - Marca:	М	6,00	-	26,28	157,68
78	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM - Marca:	М	6,00	-	34,03	204,18
79	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40CM, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 20CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA - Marca:	Und	1,00	-	555,25	555,25
80	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES	M2	40,32	-	88,69	3.575,98
	E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:					
81	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE - Marca:	М	16,00	-	69,85	1.117,60
82	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,	KG	53,82	-	21,22	1.142,06
	EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
São Berna	ardino, 14 de Novembro de 2022.			D VI //ID	LUIZ LUDWIG	
				DAIVIR	1 LUIZ 1 LUI JVV IC-	

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 7/54

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	AÇA	J DE FI	OCESS	LICITATOR	10
LOTE: 2 83	<u>L B ENGENHARIA LTDA</u> (6051) ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	106,18	-	18,57	1.971,76
84	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - Marca:	M3	3,02	-	718,81	2.170,81
85	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 - Marca:	M2	50,40	-	45,49	2.292,70
86	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 - Marca:	M2	50,40	-	3,34	168,34
87	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 - Marca:	M2	50,40	-	15,09	760,54
88	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Marca:	M2	50,40	-	16,80	846,72
89	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 - Marca:	М3	3,84	-	115,50	443,52
90	POSTE PRÉ-FABRICADO 20x20/850CM, COM COVAS, PARA FIXAÇÃO DE ALAMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	16,00	-	1.726,03	27.616,48
91	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 - Marca:	M2	89,60	-	15,09	1.352,06
92	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Marca:	M2	89,60	-	16,80	1.505,28
93	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 - Marca:	M2	89,60	-	3,34	299,26
94	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - Marca:	МЗ	2,88	-	50,83	146,39
95	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE OFICIAL VÔLEI DE AREIA 950x100CM, COM FIOS CONFECCIONADOS EM POLIETILENO MATERIAL: 100% PEAD (POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE). FIO TRANÇADO 2MM (OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE). TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV POSSUI 4 FAIXAS DE LONAS SINTÉTICAS NA COR BRANCA - Marca:	CJ	1,00	-	3.739,96	3.739,96
96	TELA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO BWG16 FIO 2,40MM, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL, H = 700CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	M2	468,30	-	43,60	20.417,88
97	FIO DE ARAME GALVANIZADO 3.80 BWG12, REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL ROYAL, PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE - Marca:	KG	38,19	-	31,06	1.186,18
98	ESTICADOR TIPO CATRACA PARA ARAME GALVANIZADO, PINTADO NA COR AZUL ROYAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	72,00	-	11,81	850,32

São Bernardino.	14	de	Novembro	de	2022.	
						DALVIR LUIZ LUDWIG
						PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 8/54

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	CAÇAC	DE PR	OCESS	O LICITATOR	<u>10</u>
LOTE: 2 99	<u>L B ENGENHARIA LTDA (6051)</u> PORTÃO DE ABRIR 100x210CM EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE	Und	1,00	-	1.051,14	1.051,14
	1,5MM), COM TELA SOLDADA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDA EM PVC					
	NA COR AZUL ROYAL, INCLUSO CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO DAS					
	TELAŠ E ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO PORTÃO COM TUBO DE 5CM,					
	ESPESSURA DE 2,5MM, FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
100	ESPIA DE AÇO GALVANIZADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	М	49,20	-	10,76	529,39
101	REDE EM POLIÉSTER FIO 2MM, MALHA 14 FECHAMENTO DO TETO DA QUADRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	M2	262,00	-	10,76	2.819,12
102	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	МЗ	50,40	_	149,32	7.525,73
102	JAZIDA, SEM TRANSPORTE - Marca:	IVIO	30,40		140,02	7.525,75
103	FITA DE MARCAÇÃO DE VÔLEI DE AREIA E FUTEVÔLEI, CAMPO 8X16CM	Und	1,00	-	191,12	191,12
	EM POLIPROPILENO - 2 FITAS DE 18 METROS, 2 FITAS DE 9 METROS E 4 LASTES DE METAL MOSSO:					
104	HASTES DE METAL - Marca: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	M2	0,71		109,48	77,73
104	FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E	IVIZ	0,71		103,40	77,73
	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - Marca:					
105	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	M2	1,78	-	4,84	8,62
	CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM					
	PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - Marca:					
106	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	M2	1,78	-	52,08	92,70
	TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA					
	MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE					
107	TALISCAS. AF_03/2015 - Marca:	МО	1.07		0.04	0.57
107	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 - Marca:	M2	1,07	-	3,34	3,57
108	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	M2	1,07	_	12,83	13.73
	DEMÃO. AF_09/2016 - Marca:		.,•.		,	
109	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	1,07	-	16,80	17,98
	PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Marca:					
110	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:	М3	0,05	-	158,18	7,91
111	CONCRETAGEM DE PISO POLIDO 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2	0,98	-	107,11	104,97
	E MALHA - Marca:					
112	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 118X19 CM APLICADA EM AMBIENTES DE	M2	4,05	-	169,69	687,24
	ÀREA MENOR QUE 5 M²- COR BOTANICA CAMEL (EFEITO AMADEIRADO - Marca:					
113	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - Marca:	М	35,00	-	13,83	484,05
114	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL - Marca:	Und	1,00	=	21,17	21,17

São Bernardino, 14 de Novembro de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 9/54

	TERMIO DE MONOCONTONO E 71500510	,,	<i> </i>	.002000		<u></u>
LOTE: 2 115	L B ENGENHARIA LTDA (6051) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	М	3,00	-	30,53	91,59
116	AF_12/2014 - Marca: KIT PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE, INCLUSO ACABAMENTOS E UMA DUCHA	Und	1,00	-	272,44	272,44
	FRIA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
117	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:	M3	0,97	-	720,77	699,15
118	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO - Marca:	М	48,50	-	9,81	475,79
119	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:	M2	19,40	-	88,69	1.720,59
120	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - Marca:	M2	33,22	-	80,04	2.658,93
121	BANCOS EM CONCRETO COM ENCOSTO 1,5 M - Marca:	Und	2,00	-	633,07	1.266,14
122	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	5,00	-	343,00	1.715,00
123	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4" SUBTERRÂNEO COM FITA DE ADVERTÊNCIA, INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA 30X40CM (LXP) COM COMPACTAÇÃO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	М	76,00	-	13,65	1.037,40
124	CABO DE COBRE TIPO PP 2X4MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	М	112,00	-	16,28	1.823,36
125	CABO DE COBRE TIPO PP 3X4MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	М	40,00	-	17,66	706,40
126	REFLETOR LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 180W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 145LMW, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 26100LM, 5000K, 90° ÅNGULO DE ABERTURA, DRIVER COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, LENTES DE POLICARBONATO, DISSIPADORES EM ALUMÍNIO E CORPO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, IRC>70, VIDA ÚTIL DE 70.000H COM MANUTENÇÃO DE NO MÍNIMO 70% DO FLUXO LUMINOSO INICIAL (L70), GRAU DE PROTEÇÃO IP66, COM ALÇA PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA SER INSTALADO EM CRUZETA DE CONCRETO, 5 ANOS DE GARANTIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	16,00	-	2.077,07	33.233,12
	INSTALAÇÃO - Marca:					

Sao Bernardino,	14	de	Novembro	de	2022.	
,						DALVIR LUIZ LUDWIG
						PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 10/54

		TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	AÇA	O DE PR	OCESS	LICITATOR	<u>10</u>
PERFILIADA 38/SA7ZEMM, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS CAMADAGS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:		POSTE DE CONCRETO DT 9M 150DAN COM UMA CRUZETA DE CONCRETO 90X90X2000MM FIXADA NO TOPO COM MÃO	Und	2,00	-	1.991,36	3.982,72
COM MÁD FRANCESA PERFILADA 38X5X/728MM, PARAFUSOS, PORCAS E ARRIBLIAS GUADRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca: 129 ELETRIODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 M (347), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016_P_1 Marca: 130 LUNA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (347), PAPARINTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO, AF_11/2016_P_1 Marca: 131 CURVA 9 GRAILS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (347), PAPARINTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO, AF_11/2016_P_1 Marca: 131 CURVA 9 GRAILS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZAD LETRIOLITICO DIÁMETRO DE 20 MM (347) - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO, AF_11/2016_P_1 MARCA: 132 FITA DE ACIO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0.5 M 26,00 - 6,14 - 171/92 MCADAGO, Marca: 133 LIMPEZA FINAL DE OBRA - Marca: 134 LIMPEZA FINAL DE OBRA - Marca: 135 LIMPEZA FINAL DE OBRA - Marca: 136 LIMPEZA FINAL DE OBRA - Marca: 137 ERROÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 200CM, SEM REAPROVETIAMENTO - Marca: 138 A REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 200CM, SEM REAPROVETIAMENTO - Marca: 139 LIMPEZA FINAL DE OBRA - MARCA: 130 REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 500CM, SEM REAPROVETIAMENTO - Marca: 131 SEMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 500CM, SEM REAPROVETIAMENTO - Marca: 132 FITA DE ACIO DE CONCRETO, H = 500CM, SEM REAPROVETIAMENTO - Marca: 133 LIMPEZA FINAL DE OBRA - MARCA: 134 REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 500CM, SEM REAPROVETIAMENTO - Marca: 135 LIMPEZA FINAL DE OBRA - MARCA: 136 REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 500CM, SEM REAPROVETIAMENTO - Marca: 137 ERGORAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF, MAIOR QUE REAPROVETIAMENTO - MARCA: 138 A TECRO MONTANTE E JUSANTEIUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROESCAV. (028 MS), LARG, MENORO DE 0, M, EM SOLO DE 1 A, DA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROESCAV. (028 MS), LARG, MENORO MENORO MARCA POR TRECHO MONTANTE E JUSANTEIUMA COMPOSIÇÃO POR		PERFILADA 38X5X726MM, PARAFUSOS, PORÇAS E ARRUELAS					
E ARRUELAS GUADADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca: 129 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 M 32,00 - 37,57 1.202,24 MA 18/1, MA 18/1, APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF .11/2016_P Marca: 130 LIUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (34", APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF .11/2016_P Marca: 131 CHUPA 96 GRAUS FARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO Und 16,00 - 18,29 73,16 ELETROLITICO DIÁMETRO DE 20 MM (34") - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. ARTA ELETROLITICO DIÁMETRO DE 20 MM (34") - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. 132 FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0.5 M 28,00 - 6,14 171,92 ELETROLITICO DIÁMETRO DE 20 MM (34") - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. 133 LIMPEZA FINAL DE OBRA - Marca: 133 LIMPEZA FINAL DE OBRA - Marca: 134 REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 200CM, SEM Und 68,00 - 69,14 4,701,52 ELETROLITICO - Marca: 135 REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 200CM, SEM Und 11,00 - 148,60 1,634,60 REAPROVEITAMENTO - Marca: 136 REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 500CM, SEM Und 11,00 - 148,60 1,634,60 REAPROVEITAMENTO - Marca: 137 ESCAVAÇÃO MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO - Marca: 138 REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 500CM, SEM M2 7,753,30 - 1,90 1,488,27 REAPROVEITAMENTO - Marca: 139 REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 500CM, SEM M2 7,753,30 - 1,90 1,488,27 REAPROVEITAMENTO - Marca: 130 REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 500CM, SEM M2 7,753,30 - 1,90 1,488,27 REAPROVEITAMENTO - Marca: 130 REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 500CM, SEM M2 7,753,30 - 1,20 1,488,60 1,634,60 REAPROVEITAMENTO - Marca: 137 ESCAVAÇÃO MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO - Marca: 138 ATERRO MACANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO - Marca: 139 TEARS PROVEITAMENTO - Marca: 140 PARA REAPROVEITAMENTO - Marca: 151 SA TEARCO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR SUL ME SUL MAIOR SUL MEMBRIA A MAIOR SUL MEMBRIA	128	COM MÃO	Und	2,00	-	241,94	483,88
MM (34'), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_TUZ916_P_Marca: 130 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, Und 16,00 - 14,68 234,88 DN 20 MM (34"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AP_TUZ916_P_Marca: 131 CUPIVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZAD Und 4,00 - 18,29 73,16 ELETROUTICO DIAMETRO DE 29 MM (34") - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. Marca: 132 FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 M 28,00 - 6,14 171,92 MM (COM PECHO AMACA). 133 LIMPEZA FINAL DE OBRA - Marca: M2 301,05 - 0,97 292,02 TO 10 A CO INSTALAÇÃO - Marca: 134 ILMPEZA FINAL DE OBRA - Marca: M2 301,05 - 0,97 292,02 TO 10 A CO INSTALAÇÃO - Marca: M2 MA 10 A CO INSTALAÇÃO - MARCA: M3 MA 10 A M3 MA 10 A CO INSTALAÇÃO - MARCA: M3 MA 10 A M3 MA 10 A CO INSTALAÇÃO - MARCA: M3 MA 10 A M3 MA 10 A CO INSTALAÇÃO - MA 10 A M3 M		E ARRUELAS					
INSTALAÇÃO AF_11/2016 P - Marca:	129	MM (3/4'),	М	32,00	-	37,57	1.202,24
DN 20 MM		INSTALAÇÃO.					
INSTALAÇÃO AF_11/201E, P - Marca: 131 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZAD Und 4,00 - 18,29 73,16	130	DN 20 MM	Und	16,00	-	14,68	234,88
ELETROLITICO DIÁMETRO DE 20 MM (34") - FORNECIMENTO I INSTALAÇÃO - MATCA: 132 FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 M 26,00 - 6,14 171,92 MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca: 133 LIMPEZA FINAL DE OBRA - Marca: M2 301,05 - 0,97 292,02 Total por Fornecedo: 148.015,52 Total por Fornecedo: 148.015,52 LB ENGENHARIA LTDA (6051) 134 REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 200CM, SEM Und 68,00 - 69,14 4.701,52 REAPROVEITAMENTO - Marca: Und 11,00 - 148,60 16,34,60 REAPROVEITAMENTO - Marca: Und 11,00 - 148,60 11,634,60 REAPROVEITAMENTO - Marca: M2 783,30 - 1,90 14,88,27 REAPROVEITAMENTO - Marca: M3 8 REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA, SEM M2 783,30 - 1,90 14,88,27 REAPROVEITAMENTO - Marca: M3 917,68 - 6,83 6,83 6,267,75 M3 17 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE M3 917,68 - 6,83 6,83 6,267,75 M 15 M ATÉ M3 MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), REITROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CALVERORIA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CALVERGA: M3 M2 783,30 - 27,49 8.409,19 HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M² / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M - Marca: M3 TERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA M3 305,90 - 27,49 8.409,19 HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M² / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M - Marca: M3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M², EM VIA URBANA PAVINENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 - Marca: M3 M3 305,90 - 2,83 8.656,69 VIA URBANA PAVINENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 - Marca: M3							
MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca: M2 301,05 - 0,97 292,02	131	ELETROLÍTICO DIÂMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO I	Und	4,00	-	18,29	73,16
INSTALAÇÃO - Marca: M2 301,05 - 0,97 292,02	132	MM COM	M	28,00	-	6,14	171,92
Total por Fornecedor: 148.015,52							
LOTE: 3 REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 200CM, SEM Und 68,00 - 69,14 4.701,52	133	LIMPEZA FINAL DE OBRA - Marca:	M2	301,05	- -	,	,
134 REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 200CM, SEM Und 68,00 - 69,14 4.701,52					lotal p	or Fornecedor:	148.015,52
REAPROVEITAMENTO - Marca: 1.488,27		REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 200CM, SEM	Und	68,00	=	69,14	4.701,52
REAPROVEITAMENTO Marca: 137 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 - Marca: 138 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁJLICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M - Marca: 139 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Marca: 140 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	135		Und	11,00	-	148,60	1.634,60
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 - Marca: 138 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M - Marca: 139 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Marca: 140 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 - Marca: 141 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	136	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO Marca:	M2	783,30	-	1,90	1.488,27
POR TŘECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 - Marca: 138 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M - Marca: 139 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Marca: 140 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 - Marca: 141 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES 142 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	137	1,5 M ATĚ	М3	917,68	-	6,83	6.267,75
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 - Marca: 138 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÂULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M - Marca: 139 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Marca: 140 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021 - Marca: 141 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021 - Marca: 142 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES		POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO					
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 1111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M - Marca: 139 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Marca: 140 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 - Marca: 141 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES		CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.					
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M - Marca: 139 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM Km 3.058,90 - 2,83 8.656,69 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Marca: 140 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM M 376,20 - 69,46 26.130,85 TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 - Marca: 141 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM M 52,00 - 103,76 5.395,52 TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	138		МЗ	305,90	-	27,49	8.409,19
139 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM Km 3.058,90 - 2,83 8.656,69 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Marca: 140 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 - Marca: 141 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM M 52,00 - 103,76 5.395,52 TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES		(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE					
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Marca: 140 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM M 376,20 - 69,46 26.130,85 TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 - Marca: 141 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM M 52,00 - 103,76 5.395,52 TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	139	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM	Km	3.058,90	-	2,83	8.656,69
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 - Marca: 141 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM M 52,00 - 103,76 5.395,52 TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES		PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).					
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 - Marca: 141 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM M 52,00 - 103,76 5.395,52 TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	140	TUBO DE PEAD	М	376,20	-	69,46	26.130,85
141 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM M 52,00 - 103,76 5.395,52 TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES		BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE					
CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	141	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM	М	52,00	-	103,76	5.395,52
		CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,					

São Bernardino,	14	de	Novembro	de	2022.	
						DALVIR LUIZ LUDWIG
						PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 11/54

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

	TERRITO DE MOMOEGONOMO E MOGODIO	7.07.	<u> </u>	.00_00	2 21011711 011	<u></u>
142	L B ENGENHARIA LTDA (6051) TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, CLASSE PA-1	М	15,00	-	113,03	1.695,45
	COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM - Marca:					
143	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM	М	15,00	-	68,09	1.021,35
	BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 - Marca:					
144	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MP, CONFEÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM,	М	2,00	-	1.443,79	2.887,58
	INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA - Marca:					
145	MEIO TUBO DE CONCRETO DN 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	М	187,80	-	66,44	12.477,43
146	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPÁTA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 - Marca:	МЗ	9,60	-	115,50	1.108,80
147	POSTE PRÉ-FABRICADO 20x20/750CM, COM COVAS, PARA FIXAÇÃO DE ALAMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	40,00	=	1.523,11	60.924,40
148	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Marca:	M2	192,00	-	16,80	3.225,60
149	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 - Marca:	M2	192,00	-	3,34	641,28
150	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - Marca:	МЗ	7,20	-	50,83	365,98
151	TELA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO BWG16 FIO 2,40MM, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL, H = 700CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	M2	1.098,00	-	43,60	47.872,80
152	FIO DE ARAME GALVANIZADO 3.80MM BWG12, REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL ROYAL, PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE - Marca:	KG	51,14	=	31,06	1.588,41
153	ESTICADOR TIPO CATRACA PARA ARAME GALVANIZADO, PINTADO NA COR AZUL ROYAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	84,00	-	11,81	992,04
154	PORTÃO DE ABRIR 130x200CM EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE 1,5MM), COM TELA SOLDADA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL INCLUSO CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO DAS TELAS, FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	2.643,39	2.643,39
155	PORTÃO DE ABRIR 130x200CM EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE 1,5MM). COM TELA SOLDADA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL INCLUSO CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO DAS TELAS, FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	2,00	-	1.051,14	2.102,28
156	REDE EM POLIÉSTER FIO 2MM, MALHA 14 FECHAMENTO DO TETO DA QUADRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	M2	2.011,15	=	10,76	21.639,97
157	ESPIA DE AÇO GALVANIZADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	M	386,00	-	10,76	4.153,36

São Bernardino, 14 de Novembro de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo:

05/09/2022

99/2022

99/2022

Folha: 12/54

	TERMIO DE TIOMOLOGIAÇÃO E ABOODIO	7.07.1		00_00		
	L B ENGENHARIA LTDA (6051) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E	M2	15,81	-	109,48	1.730,88
	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - Marca:					
159	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2	M2	3,60	-	92,79	334,04
	UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:					
	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 (1,48kg/m²), DIAMETRO DO FIO =4,2 MM, LARGURA= 2,45 x 6,0m de COMPRIMENTO ESPACAMENTO DA MALHA =15X15CM - Marca:	M2	7,50	-	20,10	150,75
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 - Marca:	M2	7,50	=	35,39	265,43
162	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	M2	24,99	-	4,84	120,95
	PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - Marca:					
163	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA	M2	24,99	-	52,08	1.301,48
	MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 - Marca:					
164	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 - Marca:	M2	24,99	-	3,34	83,47
165	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 - Marca:	M2	24,99	-	27,97	698,97
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	24,99	-	16,80	419,83
	PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 - Marca:					
	ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - Marca:	M2	57,30	-	109,48	6.273,20
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ; UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:	M2	11,04	-	92,79	1.024,40
169	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA 60 DIAMETRO 4,2MM LARGURA 2,45X60M ESPAÇAMENTO DA MALHA =15 X 15CM - Marca:	M2	84,00	=	20,10	1.688,40
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 - Marca:	M2	84,00	-	35,39	2.972,76
171	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -	МЗ	1,26	-	718,81	905,70
	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:					
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM	M2	136,50	-	4,84	660,66

Sao Bernardino, 14 de Novembro de 2022.	
	DALVIR LUIZ LUDWIG
	PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 13/54

	<u>TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO</u>	AÇA	O DE PE	COCESS	O LICITATOR	<u> </u>
LOTE: 3 173	L B ENGENHARIA LTDA (6051) MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,	M2	136,50	-	52,08	7.108,92
	APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCÁS. AF_03/2015 - Marca:					
174	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 - Marca:	M2	136,50	-	3,34	455,91
175	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 - Marca:	M2	136,50	-	27,97	3.817,91
176	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Marca:	M2	136,50	-	16,80	2.293,20
177	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 - Marca:	МЗ	3,20	-	100,50	321,60
178	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:	МЗ	0,32	=	158,18	50,62
179	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016 - Marca:	МЗ	1,60	=	757,84	1.212,54
180	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	59,04	-	18,57	1.096,37
181	PILAR DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 20x30x320CM - Marca:	Und	8,00	-	680,85	5.446,80
182	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 - Marca:	M2	25,60	-	3,34	85,50
183	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Marca:	M2	25,60	-	16,80	430,08
184	ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA DE TESOURAS E TERÇAS METÁLICAS, INCLUSO FUNDO PREPARATÓRIO, PINTURA, PRODUÇÃO, TRANSPORTE E FIXAÇÃO - Marca:	M2	155,12	-	143,34	22.234,90
185	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA NA COR AZUL, E = 0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - Marca:	M2	155,12	=	113,86	17.661,96
186	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PÁVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA DE 09CM-EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE Marca:	МЗ	171,64	-	181,91	31.223,03
187	CAMADA DE PEDRISCO ESPESSURA DE 5CM Marca:	МЗ	107,28	-	186,52	20.009,87
188	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA FIBRILADA DE 50MM, FIO MULTIFILAMENTO DE 50MM DE ALTURA, 12.000 DETEX, 9.000 PONTOS	M2	2.145,53	-	119,45	256.283,56
	POR M², FIO 100% POLIETILENO VIRGEM, BASE TRIPLA COM REVESTIMENTO EM LATEX ESPECIAL + RESINA ACRÍLICA, COR VERDE, GARANTIA DE 5 ANOS, 20.000 KG DE GRANULADO DE BORRACHA PRETA TG, COLA PU COMPONENTE PARA UNIÃO DOS TAPETES,					
	GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO FIO DE 50MM DE					
	ALTURA, INCLUSO 37Mº DE AREIA SÍLICA, MÃO DE OBRA PARI INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA, AREIA SOBRE A GRAMA I GRANULADO DE BORRACHA MAIS ESCOVAÇÃO DE TODO GRAMADO					
	INSTALADO - Marca:					

São Bernardino,	14	de	Novembro	de	2022.	
						DALVIR LUIZ LUDWIG
						PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 14/54

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 3 189	<u>L B ENGENHARIA LTDA (6051)</u> CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO	Und	1,00	-	6.160,50	6.160,50
	GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER					
	COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - Marca:					
190	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:	МЗ	33,73	-	158,18	5.335,41
191	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 (1,48kg/m²), DIAMETRO DO FIO =4,2 MM, LARGURA= 2,45 x 6,0m de COMPRIMENTO ESPACAMENTO DA MALHA =15X15CM - Marca:	M2	674,63	-	20,10	13.560,06
192	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - Marca:	M3	33,73	-	831,96	28.062,01
193	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:	МЗ	2,77	-	158,18	438,16
194	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 (1,48kg/m²), DIAMETRO DO FIO =4,2 MM, LARGURA= 2,45 x 6,0m de COMPRIMENTO ESPACAMENTO DA MALHA =15X15CM - Marca:	M2	76,38	-	20,10	1.535,24
195	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO	М3	3,92	=	831,96	3.261,28
	CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - Marca:					
196	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM MADEIRA SERRADA ,E = 25 MM, 4 UTILIAÇÕES - Marca:	M2	21,00	-	88,61	1.860,81
197	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M - Marca:	М3	41,65	-	27,49	1.144,96
198	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM MADEIRA SERRADA ,E = 25 MM, 4 UTILIAÇÕES - Marca:	M2	12,03	-	88,61	1.065,98
199	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:	М3	0,49	-	720,77	353,18
200	POSTE DE CONCRETO DT 12M 200DAN COM UMA CRUZETA DE _	Und	1,00	-	3.417,84	3.417,84
	CONCRETO 90X90X2000MM FIXADA NO TOPO COM MAO FRANCESA PERFILADA 38X5X726MM, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS QUADRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
201	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	8,00	-	343,00	2.744,00

São Bernardino, 14 de Novembro de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: 99/2022
Processo de Licitação: 99/2022
Data do Processo: 05/09/2022

Folha: 15/54

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	AÇAC	DE PH	OCESSO	LICITATOR	RIO
LOTE: 3	L B ENGENHARIA LTDA (6051)					
	REFLETOR LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 450W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 145LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 65250LM, 5000K, 90°	Und	24,00	-	4.720,86	113.300,64
	ANGULO DE ABERTURA, DRIVER COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE					
	ENTRADA E					
	SAÍDA, LENTES DE POLICARBONATO, DISSIPADORES EM ALUMÍNIO E					
	CORPO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, IRC>70, VIDA ÚTIL DE 70.000H					
	COM MANUTENÇÃO DE NO MÍNIMO 70% DO FLUXO LUMINOSO INICIAL					
	(L70), GRAU DE PROTEÇÃO IP66, COM ALÇA PARA REGULAGEM DE					
	INCLÍNAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA SER INSTALADO EM CRUZETA DE					
	CONCRETO, 5 ANOS DE GARANTIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4"	М	170,00	-	13,65	2.320,50
	SUBTERRÂNEO COM FITA DE ADVERTÊNCIA, INCLUSO ABERTURA E					
	FECHAMENTO DE VALA 30X40CM (LXP) COM COMPACTAÇÃO NATURAL -					
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
	CABO DE COBRE TIPO PP 2X10MM² ISOLAÇÃO 1KV -	М	120,00	-	30,31	3.637,20
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
	CABO DE COBRE TIPO PP 3X10MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	M	70,00	-	38,20	2.674,00
	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 2X1X10+10MM²	М	120,00	-	16,76	2.011,20
	ISOLAÇÃO XPLE 1KV NEUTRO ISOLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4'),	М	72,00	-	37,57	2.705,04
	APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E					
	INSTALAÇAO. AF_11/2016_P - Marca:					
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO,	Und	32,00	-	14,68	469,76
	DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - Marca:					
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZAD ELETROLÍTICO DIÂMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO I	Und	8,00	-	18,29	146,32
	INSTALAÇÃO - Marca:					
	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM	М	3,20	-	6,14	19,65
	NINTO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
	MURETA DE ALVENARIA 200X100X25CM REBOCADA E	Und	1,00	-	619,44	619,44
	PINTADA, INSTALADA JUNTO AO PADRÃO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO					
	E INSTALAÇÃO - Marca:					

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 **RUA VERÔNICA SCHEID,1008**

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 05/09/2022

Folha: 16/54

99/2022

99/2022

		AÇAC		OCESS	O LICITATOR	<u></u>
E: 3 212	<u>L B ENGENHARIA LTDA (6051)</u> QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DO TIPO QUADRO DE COMANDO IP66,	Und	1,00	-	2.312,03	2.312,03
	METÁLICO, FECHO TIPO FECHADURA COM CHAVE, PLACA DEMONTAGEM COR LARANJA, COM 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 40A, 1					
	DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 20A, 1 DISJUNTOR BIFÁSICO DIN 40A, 2					
	DISJUNTORES MONOFÁSICOS DIN 20A, 3 DISJUNTORES MONOFÁSICOS					
	DIN 63A, 3 DPS MONOPOLARES CLASSE II IN=20KA IMÁX=45KA 275VCA,					
	BARRAMENTO TRIFÁSICO DIN 80A, BARRAMENTOS DE NEUTRO E					
	TERRA, ACRÍLICO DE PROTEÇÃO E=4MM, CANALETAS 50X80MM					
	RECORTE FECHADO, CABOS, TERMINAIS E CONECTORES ACABADOS					
	COM TUBOS TERMORETRÁTEIS, EMBUTIDO EM MURETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
213	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	Und	1,00	-	343,00	343,00
	Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA					
	HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR					
	CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
214	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1	М	2,00	-	16,61	33,22
	1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -					
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Marca:					
215	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	М	5,00	-	21,63	108,15
	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E					
	INSTALAÇAO. AF_12/2015 - Marca:					
	CURVA 180° PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 32mm (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - Marca:	Und	1,00	-	24,82	24,82
217	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	Und	1,00	-	22,41	22,41
	32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -					
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Marca:					
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA	Und	4,00	-	13,59	54,36
	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E					
	INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 11,38 BDI 1 14,38 57,52 RA					
	1.11.2.9. SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) - Marca:					
219	FITA VEDA ROSCA 12 MMX 10 M - Marca:	Und	1,00	-	4,42	4,42
220	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	M	21,00	-	12,36	259,56
221	TERMINAL MACIÇO TUBULAR DE COMPRESSÃO LONGO (TOM-L) 10MM² -	Und	3,00	-	18,58	55,74
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 15,56 BDI 1 19,67 59,01 RA					
	1.11.2.12. COTAÇÃO COT12 CONECTOR CUNHA 10/10MM² COM CAPA DE PROTEÇÃO -					
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
222	CONECTOR CUNHA 10/10MM ² COM CAPA DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	3,00	-	13,68	41,04
223	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM	М	64,00	-	6,14	392,96
	FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E					

São Bernardino, 1	4 de	Novembro	de	2022.	
,					DALVIR LUIZ LUDWIG
					PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 17/54

LOTE: 3 224	L B ENGENHARIA LTDA (6051) ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO - Marca:	Und	1,00	-	1,29	1,29
225	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO - Marca:	Und	1,00	-	1,72	1,72
226	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 2X1X10+10MM² ISOLAÇÃO XPLE 1KV NEUTRO ISOLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	М	10,00	-	16,76	167,60
227	LIMPEZA FINAL DE OBRA - Marca:	M2	2.331,20	-	0,97	2.261,26
				Total p	or Fornecedor:	819.314,96
228	L B ENGENHARIA LTDA (6051) ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 - Marca:	МЗ	267,60	-	14,80	3.960,48
229	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM - Marca:	М	223,00	-	113,03	25.205,69
230	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 - Marca:	М	223,00	-	68,09	15.184,07
231	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE DIAMETRO DE 400CM INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA Marca:	Und	9,00	-	1.440,87	12.967,83
232	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA - Marca:	М3	239,73	-	33,72	8.083,70
233	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO - Marca:	M2	68,66	-	7,05	484,05
234	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE - Marca:	М	27,00	-	69,85	1.885,95
235	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 - Marca:	М3	0,54	-	100,50	54,27
236	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:	М3	0,05	-	158,18	7,91
237	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016 - Marca:	М3	0,29	-	757,84	219,77
238	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	10,10	-	18,57	187,56
239	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	8,50	-	16,48	140,08
240	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DÉ 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	0,80	-	21,22	16,98

São Bernardino, 14 de Novembro de 2022.	
,	DALVIR LUIZ LUDWIG
	PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 18/54

	TERMO DE MOMOLOGIA, TOTO E ALBOODIO	, . .				_
TE: 4 241	L B ENGENHARIA LTDA (6051) CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	МЗ	0,14	-	718,81	100,63
	- Marca:					
242	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO	KG	2,50	-	21,22	53,05
	ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO					
	AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
243	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO	KG	14,80	-	16,48	243,90
	ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO					
	AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
244	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM MADEIRA SERRADA ,E = 25 MM, 4 UTILIAÇÕES - Marca:	M2	2,40	-	70,10	168,24
245	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE	МЗ	3,39	-	718,81	2.436,77
	BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:					
246	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO	KG	61,90	-	21,22	1.313,52
	ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO					
	AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
247	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	122,30	-	18,57	2.271,11
248	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE	M2	45,19	-	68,61	3.100,49
	MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:					
249	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	M2	25,72	-	109,48	2.815,83
	FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E					
	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - Marca:					
250	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	M2	150,44	-	4,84	728,13
	CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA					
	TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - Marca:					
251	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	M2	123,04	-	52,08	6.407,92
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,					
	APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE					
	TALISCAS. AF_03/2015 - Marca:					
252	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE	МЗ	0,10	-	718,81	71,88
	BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:					
253	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO	KG	2,20	-	21,22	46,68
	ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO					
	AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
254	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	6,60	-	18,57	122,56
	ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		,		•	,-

Sao Bernardino,	14	de	Novembro	de	2022.	
						DALVIR LUIZ LUDWIG
						PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo:

05/09/2022 Folha: 19/54

99/2022

99/2022

	· · · · · ·					
TE: 4 255	L B ENGENHARIA LTDA (6051) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE	M2	1,60	-	68,61	109,78
	MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:					
256	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014 - Marca:	M2	123,04	-	3,34	410,95
257	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS - Marca:	M2	123,04	-	18,96	2.332,84
258	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Marca:	M2	123,04	-	16,80	2.067,07
259	ALAMBRADO EM TUBOS RETANGULAR DE AÇO, COM COSTURA, 40X60MM, COM ALTURA UTIL DE 1,5M E ENGASTAMENTO DE 50CM, FIXADOS A CADA 2,5M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SOLDADA DE 5X15CM, FIO 2MM, FONRECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	M2	71,00	-	161,43	11.461,53
260	LETREIRO EM ACM, COM ALTURA DE 25CM E ESPESSURA DA PEÇA DE 3CM, COR A DEFINIR, INCLUSO INSTALAÇÃO EM ALTURA CON ESTRUTURA EM ALUMINIO - Marca:	Und	26,00	-	268,76	6.987,76
261	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 - Marca:	M2	33,89	-	45,49	1.541,66
262	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO Marca:	M2	68,66	-	2,82	193,62
263	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA, SEM REAPROVEITAMENTO - Marca:	МЗ	13,24	-	171,64	2.272,51
264	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO - Marca:	M2	46,44	-	7,05	327,40
265	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 - Marca:	МЗ	6,65	-	100,50	668,33
266	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:	МЗ	0,67	-	158,18	105,98
267	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016 - Marca:	МЗ	4,99	-	757,84	3.781,62
268	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	86,51	-	18,57	1.606,49
269	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DÉ 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	19,30	-	16,48	318,06
270	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	7,00	=	21,22	148,54
271	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE - Marca:	М	38,00	-	69,85	2.654,30
272	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA	МЗ	0,46	-	158,18	72,76

São Bernardino, 14 de Nover	nbro de	2022.	
			DALVIR LUIZ LUDWIG
			PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação:

Data do Processo:

99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 20/54

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO		J DE FN	OCLOS	LICITATOR	<u></u>
E: 4 273	L B ENGENHARIA LTDA (6051) CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 - Marca:	М3	2,79	-	749,70	2.091,66
274	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	42,90	-	21,22	910,34
275	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - Marca:	KG	79,90	-	19,44	1.553,26
276	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES - Marca:	M2	27,86	-	70,10	1.952,99
277	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:	МЗ	1,81	-	718,81	1.301,05
278	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	32,80	-	21,22	696,02
279	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	133,60	-	16,48	2.201,73
280	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES - Marca:	M2	18,05	-	70,10	1.265,31
281	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:	M3	1,74	-	718,81	1.250,73
282	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	33,40	-	21,22	708,75
283	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	73,60	-	18,57	1.366,75
284	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:	M2	13,93	-	68,61	955,74
285	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:	М3	0,95	-	718,81	682,87
286	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	33,40	-	21,22	708,75
287	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	73,60	-	18,57	1.366,75

São Bernardino,	14	de Novemb	ro de	2022.	
					DALVIR LUIZ LUDWIG
					PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 21/54

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	;AÇA() DE PR	OCESS	O LICITATOR	<u>10</u>
LOTE: 4 288	L B ENGENHARIA LTDA (6051) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM	M2	13,93	-	68,61	955,74
	GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:					
289	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -	М3	2,13	-	718,81	1.531,07
	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:					
290	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO	KG	38,90	-	21,22	825,46
	AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
291	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	196,90	-	18,57	3.656,43
292	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE	M2	21,28	-	68,61	1.460,02
	MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:					
293	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 11,5X19X29 CM - 1/2 VEZ. ARGAMASA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL - Marca:	M2	43,00	-	142,52	6.128,36
294	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2	127,42	-	4,84	616,71
	INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - Marca:					
295	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	M2	63,71	-	52,08	3.318,02
	TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 - Marca:					
296	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 - Marca:	M2	63,71	-	3,34	212,79
297	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS - Marca:	M2	63,71	-	18,96	1.207,94
298	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM	M2	63,71	-	16,80	1.070,33
299	PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 - Marca: DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO	М	40,00	-	46,35	1.854,00
	DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. 45 07/001 Maren					
300	AF_07/2021 - Marca: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	М	4,40	-	24,80	109,12
	FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - Marca:					
301	EXEXUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSISE CARGA E TRANSPORTE . AF 11/2019 Marca:	МЗ	20,38	-	124,28	2.532,83
302	ALAMBRADO EM TUBOS RETANGULAR DE AÇO, COM COSTURA, 40X60MM, COM ALTURA UTIL DE 1.5M E ENGASTAMENTO DE	M2	69,66	-	161,43	11.245,21
	40A00MM, COM ALTORA OTIL DE 1,5M E ENGASTAMENTO DE 50CM, FIXADOS A CADA 2,5M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME					
	FELA DE ARAMIE GALVANIZADO SOLDADA DE 5X15CM, FIO 2MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					

São Bernardino, 14 de Novembro de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 22/54

	· · · · · ·	_				
OTE: 4 303	<u>L B ENGENHARIA LTDA (6051)</u> IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 - Marca:	M2	23,22	-	45,49	1.056,28
304	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO Marca:	M2	63,71	-	2,82	179,66
305	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO - Marca:	M2	100,33	-	7,05	707,33
306	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE - Marca:	М	48,00	-	69,85	3.352,80
307	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 - Marca:	МЗ	9,24	-	100,50	928,62
308	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:	М3	0,93	-	158,18	147,11
309	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016 - Marca:	МЗ	6,57	-	757,84	4.979,01
310	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	219,60	-	18,57	4.077,97
311	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	134,40	-	16,48	2.214,91
	DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
312	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	8,40	-	21,22	178,25
313	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 - Marca:	М	20,00	-	131,91	2.638,20
314	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 - Marca:	МЗ	1,50	-	100,50	150,75
315	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:	МЗ	0,08	-	158,18	12,65
316	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016 - Marca:	МЗ	0,90	=	757,84	682,06
317	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DÉ 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	26,60	-	13,79	366,81
318	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	16,00	-	21,22	339,52
319	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 - Marca:	МЗ	3,99	-	131,62	525,16
320	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA	МЗ	0,66	-	158,18	104,40

São Bernardino, 14 de Novem	nbro de 2022.	
		DALVIR LUIZ LUDWIG
		PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 23/54

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	71471	<u> </u>	IOCESS	LICITATOR	10
TE: 4 321	<u>L B ENGENHARIA LTDA</u> (6051) CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 - Marca:	М3	3,99	-	749,70	2.991,30
322	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	79,70	-	21,22	1.691,23
323	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - Marca:	KG	171,70	-	19,44	3.337,85
324	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES - Marca:	M2	60,20	=	70,10	4.220,02
325	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:	МЗ	2,90	-	718,81	2.084,55
326	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	76,70	-	21,22	1.627,57
327	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 - Marca:	KG	197,40	-	16,48	3.253,15
328	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	98,20	-	13,79	1.354,18
329	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES - Marca:	M2	40,60	-	70,10	2.846,06
330	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:	МЗ	0,59	-	718,81	424,10
331	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	11,20	-	21,22	237,66
332	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	31,20	=	18,57	579,38
333	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:	M2	4,68	-	68,61	321,09
334	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:	МЗ	2,35	=	718,81	1.689,20
335	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	55,20	-	21,22	1.171,34

São Bernardino,	14	de	Novembro	de	2022.	
ŕ						DALVIR LUIZ LUDWIG
						PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 24/54

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	AÇA	J DE PR	OCESS	LICITATOR	10
<u>OTE: 4</u> 336	<u>L B ENGENHARIA LTDA</u> (6051) ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	154,80	-	18,57	2.874,64
337	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA	M2	39,14	-	68,61	2.685,40
	PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:					
338	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:	МЗ	0,32	-	718,81	230,02
339	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO	KG	6,00	_	21,22	127,32
	ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO					
	AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
340	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	21,50	-	18,57	399,26
341	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE	M2	3,20	-	68,61	219,55
	MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:					
342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	243,01	-	109,48	26.604,73
	HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA					
	DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - Marca:					
343	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - Marca:	M2	243,01	-	4,84	1.176,17
344	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	M2	243,01	-	52,08	12.655,96
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,					
	APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 - Marca:					
345	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM	M2	243,01	-	3,34	811,65
	PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 - Marca:					
346	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS - Marca:	M2	243,01	-	18,96	4.607,47
347	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 - Marca:	M2	243,01	-	16,80	4.082,57
348	DRENO SUBSUPERFICIAL (SECÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO	М	15,32	_	46,35	710,08
040	DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA.		10,02		40,00	7 10,00
2.15	AF_07/2021 - Marca:		0.00		04.00	40.00
349	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - Marca:	М	2,00	-	24,80	49,60
350	EXEXUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO -EXCLUSISE CARGA E TRANSPORTE . AF 11/2019 Marca:	M3	6,82	-	124,28	847,59

São Bernardino,	14	de Novembro	de	2022.	
					DALVIR LUIZ LUDWIG
					PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação:

Data do Processo:

05/09/2022 Folha: 25/54

99/2022

99/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	7.447.1		OCESS	LICITATOR	10
TE: 4 351	<u>L B ENGENHARIA LTDA (6051)</u> IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 - Marca:	M2	43,39	-	45,49	1.973,81
352	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO Marca:	M2	200,66	-	2,82	565,86
353	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO - Marca:	M2	84,25	-	7,05	593,96
354	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 - Marca:	М3	10,50	-	100,50	1.055,25
355	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:	М3	1,05	-	158,18	166,09
356	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016 - Marca:	МЗ	5,63	-	757,84	4.266,64
357	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	216,30	-	18,57	4.016,69
358	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	122,20	-	16,48	2.013,86
359	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	11,10	-	21,22	235,54
360	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 - Marca:	М3	5,06	-	131,62	666,00
361	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:	М3	0,84	-	158,18	132,87
362	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 - Marca:	МЗ	5,06	-	749,70	3.793,48
363	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	77,80	-	21,22	1.650,92
364	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - Marca:	KG	133,40	-	19,44	2.593,30
365	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES - Marca:	M2	50,55	-	70,10	3.543,56
366	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:	М3	1,50	-	718,81	1.078,22
367	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	25,90	-	21,22	549,60
368	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	74,00	-	16,48	1.219,52

São Bernardino, 14 de Novembro de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 26/54

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	CAÇÃO	DE PR	OCESSO	LICITATÓRIO	<u>)</u>
E: 4 369	L B ENGENHARIA LTDA (6051) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES - Marca:	M2	15,00	-	70,10	1.051,
370	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:	МЗ	3,16	-	718,81	2.271,
371	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	60,50	-	21,22	1.283,
372	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	133,40	-	18,57	2.477,
373	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:	M2	25,28	-	68,61	1.734,
374	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 11,5X19X29 CM - 1/2 VEZ. ARGAMASA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL - Marca:	M2	84,25	-	142,52	12.007
375	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - Marca:	M2	168,50	-	4,84	815,
376	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 - Marca:	M2	168,50	-	52,08	8.775,
377	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 - Marca:	M2	84,25	-	3,34	281,
378	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS - Marca:	M2	84,25	-	18,96	1.597
379	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Marca:	M2	84,25	-	16,80	1.415
380	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 - Marca:	М	84,25	-	46,35	3.904
381	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - Marca:	М	8,70	-	24,80	215
382	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE - Marca:	M3	37,07	-	124,28	4.607
383	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 - Marca:	M2	84,25	-	45,49	3.832
384	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO Marca:	M2	42,13	-	2,82	118
385	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO - Marca:	M2	71,76	-	7,05	505
386	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 - Marca:	М3	1,45	-	100,50	145,

São Bernardino, 14 de Novembro de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 27/54

. OTE: 4 387	<u>L B ENGENHARIA LTDA</u> (6051) LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:	M3	0,07	-	158,18	11,07
388	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016 - Marca:	МЗ	0,44	-	757,84	333,45
389	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	9,90	-	18,57	183,84
390	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO ACO CA-50	KG	7,90	-	16,48	130,19
	DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
391	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	1,70	-	21,22	36,07
392	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE - Marca:	М	3,00	-	69,85	209,55
393	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 - Marca:	М	32,00	-	131,91	4.221,12
394	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 - Marca:	МЗ	2,25	-	100,50	226,13
395	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:	МЗ	0,11	-	158,18	17,40
396	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016 - Marca:	МЗ	1,88	-	757,84	1.424,74
397	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,	KG	7,00	-	16,48	115,36
	EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
398	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	99,70	-	13,79	1.374,86
	DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
399	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 - Marca:	KG	25,50	-	21,22	541,11
400	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:	М3	0,34	-	158,18	53,78
401	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 - Marca:	M3	2,05	-	749,70	1.536,89
402	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	31,50	-	21,22	668,43

São Bernardino, 14 de Novembro de 2022.	
·	DALVIR LUIZ LUDWIG
	PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 28/54

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	,, . 	<u> </u>	OCLOS	O LICITATOR	<u> </u>
OTE: 4 403	L B ENGENHARIA LTDA (6051) ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - Marca:	KG	54,10	-	19,44	1.051,70
404	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM MADEIRA SERRADA ,E = 25 MM, 4 UTILIAÇÕES - Marca:	M2	20,47	-	70,10	1.434,95
405	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:	M3	3,08	-	718,81	2.213,93
406	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	49,60	-	21,22	1.052,51
407	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DÉ 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	18,50	-	16,48	304,88
408	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	260,00	-	13,79	3.585,40
409	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES - Marca:	M2	25,35	=	70,10	1.777,04
410	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:	M3	0,87	-	718,81	625,36
411	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	16,70	=	21,22	354,37
412	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	36,90	-	18,57	685,23
413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:	M2	6,95	-	68,61	476,84
414	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:	М3	1,31	-	718,81	941,64
415	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	25,90	-	21,22	549,60
416	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	54,40	-	18,57	1.010,21
417	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:	M2	12,57	-	68,61	862,43

São Bernardino,	14	de	Novembro	de	2022.	
						DALVIR LUIZ LUDWIG
						PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: Data do Processo:

Folha: 29/54

99/2022

99/2022

05/09/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	CAÇÃC	DE PR	OCESSO	<u>LICITATÓR</u>	10
LOTE: 4 418	L B ENGENHARIA LTDA (6051) CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -	МЗ	0,56	-	718,81	402,53
	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:					
419	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO	KG	10,60	-	21,22	224,93
	AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
420	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO	KG	58,70	-	16,48	967,38
	AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE	M2	5,60	-	68,61	384,22
	MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:					
422	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 11,5X19X29 CM - 1/2 VEZ. ARGAMASA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL - Marca:	M2	71,76	-	142,52	10.227,24
423	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2	71,76	-	4,84	347,32
	INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - Marca:					
424	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	M2	71,76	-	52,08	3.737,26
	TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE					
425	TALISCAS. AF_03/2015 - Marca: GUARDA CORPO DE FERRO PINTADO EM PRETO FOSCO,	М	20.00		227.04	6 750 00
423	ALTURA, TUBO SUPERIOR DE 2", E 5 TUBOS INTERMEDIARIOS DE 1",	IVI	20,00	-	337,94	6.758,80
400	PILARES EM TUBO DE 2" A CADA 120CM - Marca:	МО	74 70		0.04	000.00
426	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 - Marca:	M2	71,76	-	3,34	239,68
427	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS - Marca:	M2	71,76	-	18,96	1.360,57
428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Marca:	M2	71,76	-	16,80	1.205,57
429	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD	М	13,05	-	46,35	604,87
	CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 - Marca:					
430	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO	М	13,05	-	24,80	323,64
	E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - Marca:					
431	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE - Marca:	М3	15,00	-	124,28	1.864,20
432	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 - Marca:	M2	17,06	-	45,49	776,06
433	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO Marca:	M2	71,76	-	2,82	202,36
434	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 - Marca:	МЗ	0,32	-	100,50	32,16

São Bernardino, 14 de Novembro de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 30/54

LOTE: 4 435	L B ENGENHARIA LTDA (6051) LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:	МЗ	0,03	-	158,18	4 ,75
436	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016 - Marca:	МЗ	0,16	-	757,84	121,25
437	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	6,95	-	18,57	129,06
438	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - Marca:	МЗ	0,16	-	50,83	8,13
439	PILAR DE MADEIRA TRATADA (PINOS OU EUCALIPTO) 18x18CM COM H = 250CM - Marca:	Und	4,00	-	573,35	2.293,40
440	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Marca:	HR	8,00	-	30,12	240,96
441	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 - Marca:	M2	7,20	-	31,12	224,06
442	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 - Marca:	M2	16,00	-	2,65	42,40
443	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015 - Marca:	M2	13,84	-	80,04	1.107,75
444	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 10 CM BASE X 20 CM ALTURA, ARMADO COM TRELIÇA TG-12. AF_06/2016 - Marca:	М	16,00	-	41,52	664,32
445	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR, RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - Marca:	M2	25,00	-	100,49	2.512,25
446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - Marca:	M2	25,00	-	65,07	1.626,75
447	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - Marca:	М	14,16	-	36,09	511,03
448	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 - Marca:	M2	25,00	-	31,12	778,00
449	CHURRASQUEIRA PRE MOLDADA, IMITANDO TIJOLINHO, COM CAIXA - Marca:	Und	1,00	-	1.134,76	1.134,76
450	MESA 2,00 X 0,80M EM PEDRA ARDOSIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	836,14	836,14
451	BANCOS 2,00X 0,40 M EM PEDRA ARDOSIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca:	Und	2,00	-	477,79	955,58
452	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 - Marca:	M2	2.228,50	-	2,65	5.905,53
453	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - Marca:	M2	2.228,50	-	80,04	178.369,14

Sao Bernardino,	14	de	Novembro	de	2022.	
						DALVIR LUIZ LUDWIG
						PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo:

05/09/2022

99/2022

99/2022

Folha: 31/54

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	AÇA	O DE FR	OCESS	O LICITATOR	11 <u>0</u>
<u>OTE: 4</u> 454	<u>L B ENGENHARIA LTDA</u> (6051) GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 10 CM BASE X 20 CM ALTURA, ARMADO COM TRELIÇA TG-12. AF_06/2016 - Marca:	М	204,24	-	41,52	8.480,04
455	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	31,00	-	343,00	10.633,00
456	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	108,01	108,01
457	LUMINÁRIA COLONIAL EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM TUBOS DE 3" E 4", COM 2 GLOBOS ROTOMOLDADOS EM POLIETILENO INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM BOCAL E-27 EM CADA GLOBO, ALTURA TOTAL 2,86M, BASE Ø32CM, DISTÂNCIA ENTRE BRAÇOS 1,26M, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR PRETA, COM FIAÇÕES INTERNAS EM CABOS DE COBRE FLEXÍVEL DE ACORDO COM AS NORMAS, INCLUSO CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	31,00	-	2.100,98	65.130,38
458	LÂMPADA LED ALTO FLUXO 70W 6500K 7000Im E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	62,00	-	189,36	11.740,32
459	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4" SUBTERRÂNEO COM FITA DE ADVERTÊNCIA, INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA 30X40CM (LXP) COM COMPACTAÇÃO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	М	436,00	-	13,65	5.951,40
460	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Marca:	М	292,00	-	6,29	1.836,68
461	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Marca:	М	1.016,00	-	18,57	18.867,12
462	TUBO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X35CM (DXA) PREENCHIDO COM CONCRETO, FORMANDO UMA SAPATA CILÍNDRICA DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DOS POSTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	31,00	-	123,71	3.835,01
463	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - Marca:	Und	1,00	-	59,88	59,88
464	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Marca:	Und	1,00	-	159,33	159,33
465	PAINEL LED QUADRADO DE SOBREPOR 32W 6500K 3200LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	312,81	312,81
466	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	71,98	71,98

Sao Bernardino.	14	de	Novembro	de	2022.	
						DALVIR LUIZ LUDWIG
						PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 32/54

LOTE: 4	L B ENGENHARIA LTDA (6051)					
	TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	61,95	61,95
468	LIMPEZA FINAL DE OBRA - Marca:	M2	2.244,50	-	0,97	2.177,17
				Total p	or Fornecedor:	751.345,29
LOTE: <u>5</u> 469	<u>L B ENGENHARIA LTDA</u> (6051) PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) - Marca:	M2	2,50	-	513,63	1.284,08
470	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - Marca:	МЗ	49,70	-	56,03	2.784,69
471	REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, SEM REAPROVEITAMENTO - Marca:	M2	275,40	-	7,70	2.120,58
472	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - Marca:	М3	3,96	-	126,92	502,60
473	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - Marca:	M2	10,92	-	9,43	102,98
474	REMOÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL E TABELA DE BASQUETE, SEM REAPROVEITAMENTO - Marca:	Und	4,00	-	102,62	410,48
475	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - Marca:	M2	10,15	-	3,54	35,93
476	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE - Marca:	M	19,00	-	69,85	1.327,15
477	VIGA DE REFORÇO PARA SUSTENTAÇÃO DA ALVENARIA, INCLUSO FERRAGEM E CONCRETO - Marca:	М	25,95	=	109,46	2.840,49
478	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:	МЗ	1,44	-	718,81	1.035,09
479	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	29,86	-	21,22	633,63
480	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	77,80	-	18,57	1.444,75
481	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:	M2	18,45	=	88,69	1.636,33
482	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - Marca:	МЗ	3,05	-	718,81	2.192,37
483	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	58,30	-	21,22	1.237,13

São Bernardino,	14	de	Novembro	de	2022.	
,						DALVIR LUIZ LUDWIG
						PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo:

05/09/2022

99/2022

99/2022

Folha: 33/54

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	ZAŲA	J DE FR	OCLOS	O LICITATION	<u>10</u>
<u>LOTE: 5</u> 484	<u>L B ENGENHARIA LTDA (6051)</u> ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	166,06	=	18,57	3.083,73
485	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:	M2	41,24	-	88,69	3.657,58
486	VIGA DE REFORÇO PARA SUSTENTAÇÃO DA ALVENARIA, INCLUSO FERRAGEM E CONCRETO - Marca:	М	14,05	-	109,46	1.537,91
487	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - Marca:	M2	61,22	-	109,48	6.702,37
488	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - Marca:	M2	122,44	-	4,84	592,61
489	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 - Marca:	M2	122,44	-	52,08	6.376,68
490	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 - Marca:	M2	57,30	-	3,34	191,38
491	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS - Marca:	M2	57,30	=	18,96	1.086,41
492	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Marca:	M2	57,30	-	16,80	962,64
493	EXECUÇÃO DE SALPICAMENTO DO CONTRA PISO - Marca:	M2	65,62	-	2,11	138,46
494	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 - Marca:	M2	65,62	-	142,52	9.352,16
495	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - Marca:	M2	68,46	-	69,96	4.789,46
496	REVESTIMENTO CERÂMICO 34x58CM, E = 11MM, ACETINADO LINHA CONNECT, PLANALIDADE 0,5%, SUPERFICIE GL, COR BRICK RED PET, R >3 - Marca:	M2	14,90	-	112,23	1.672,23
497	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 - Marca:	М	35,54	-	15,77	560,47
498	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - Marca:	M2	3,78	-	1.066,89	4.032,84

São Bernardino, 14 de Novembro de 2022.	
,	DALVIR LUIZ LUDWIG
	PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo:

99/2022 05/09/2022

99/2022

Folha: 34/54

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	7.47.1				<u></u>
<u>OTE: 5</u> 499	L B ENGENHARIA LTDA (6051) JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 - Marca:	M2	2,00	-	903,04	1.806,08
500	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 - Marca:	М	11,85	-	105,16	1.246,15
501	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2 - Marca:	М	4,32	-	126,97	548,51
502	SOLEIRA COM MOLDURA EM GRANITO PARA PASSA PRATO, ESPESSURA 2CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO - Marca:	М	5,70	-	126,97	723,73
503	FORRO DE PVC NA COR BRANCA, LARGURA DE 20CM LISO, ESPESSURA 10MM, JUNTA SECA - INCLUSO ESTRUTURA DE SUPORTE - Marca:	M2	30,93	-	91,80	2.839,37
504	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - Marca:	М	60,00	-	13,83	829,80
505	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOT(SANITÁRIO. AF_12/2014 - Marca:	М	13,40	-	33,71	451,71
506	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOT(SANITÁRIO. AF_12/2014 - Marca:	М	15,50	-	51,48	797,94
507	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Marca:	Und	2,00	-	56,36	112,72
508	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL - Marca:	Und	2,00	-	21,17	42,34
509	PRESSURIZADOR DE SISTEMA HIDRÁULICO COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO POR FLUXOSTATO PARA VAZÃO MÍNIMA DE 1,7L/MIN, POTÊNCIA MÁXIMA 120W, PRESSÃO MÁXIMA 9 MCA, VAZÃO MÁXIMA 30 L/MIN, 220VCA 60HZ, CONSTRUÍDO EM MATERIAIS RESISTENTES À CORROSÃO - INCLUSO 1 PRESSURIZADOR, 2 ADAPTADORES DE ROSCA DE 3/4" PARA 1/2", 1 GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO E FILTRO RETENTOR DE PARTÍCULAS - Marca:	Und	1,00	-	818,88	818,88
510	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 - Marca:	Und	1,00	=	444,18	444,18
511	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO 900X900X600 MM COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO - Marca:	Und	1,00	-	889,58	889,58
512	SUMIDOURO 300x300x300CM, COM PEDRA RACHÃO, TUBO DE VISITA/LIMPEZA EM CONCRETO DN = 40CM, PERFURADO E HERMETICAMENTE VEDADA E LONA PLÁSTICA 200MICRAS - Marca:	Und	1,00	-	1.791,72	1.791,72
513	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - Marca:	M2	234,92	-	22,90	5.379,67
514	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO Marca:	M2	33,93	-	2,82	95,68

São Bernardino, 14 de Novembro de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG

PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 35/54

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	AÇAC) DE PR	OCESS	O LICITATOR	RIO .
	L B ENGENHARIA LTDA (6051) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E	M2	3,05	-	109,48	333,91
	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - Marca:					
516	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 - Marca:	M2	6,10	-	4,84	29,52
517	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM	M2	6,10	-	52,08	317,69
	EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 - Marca:					
518	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Marca:	M2	33,93	-	18,87	640,26
519	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 - Marca:	M2	33,93	=	142,52	4.835,70
520	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA	M2	105,79	-	69,96	7.401,07
	DAS PAREDES. AF_06/2014 - Marca:					
521	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - Marca:	M2	12,36	-	1.066,89	13.186,76
522	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 - Marca:	М	3,60	-	120,65	434,34
523	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2 - Marca:	M	2,80	-	126,97	355,52
524	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021 - Marca:	M2	19,84	-	993,63	19.713,62
	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 - Marca:	M2	2,16	-	1.006,23	2.173,46
526	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - Marca:	М	15,40	-	13,83	212,98
527	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - Marca:	М	17,40	-	22,69	394,81
528	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Marca:	Und	6,00	-	56,36	338,16
529	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOT(SANITÁRIO. AF_12/2014 - Marca:	М	8,50	-	22,17	188,45
530	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	М	9,10	=	33,71	306,76

São Bernardino, 14 de Novembro de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 36/54

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

	TENNO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	AÇAC	DE FI	IUULUUU	LICITATOR	10
<u>LOTE: 5</u> 531	<u>L B ENGENHARIA LTDA</u> (6051) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 - Marca:	М	12,10	-	30,53	369,41
532	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL - Marca:	Und	4,00	-	21,17	84,68
533	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO 900X900X600 MM COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO - Marca:	Und	1,00	-	889,58	889,58
534	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202 - Marca:	Und	7,00	-	517,08	3.619,56
535	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	7,00	-	51,14	357,98
536	BANCADA EM GRANITO PRETO VERDE 250x60 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, COM 3 VÁLVULAS AMERICANA EM METAL, 3 SIFÕES UNIVESAL COM COPO CROMADO, 3 ENGATES FLEXÍVEIS 30 CM E 3 TORNEIRAS CROMADAS DE MESA ACIONAMENTO DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	2,00	-	2.713,00	5.426,00
537	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - Marca:	Und	4,00	-	697,25	2.789,00
538	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - Marca:	Und	1,00	-	292,17	292,17
539	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - Marca:	Und	1,00	-	428,95	428,95
540	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - Marca:	Und	2,00	-	442,64	885,28
541	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - Marca:	Und	2,00	-	408,37	816,74
542	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - Marca:	Und	1,00	=	408,37	408,37
543	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.AF 01/2021_P - Marca:	M2	6,50	-	344,83	2.241,40
544	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA - Marca:	Und	5,00	-	62,05	310,25
545	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 - Marca:	Und	5,00	-	70,59	352,95
546	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO"ROLAO" - Marca:	Und	7,00	-	62,05	434,35
547	EXECUÇÃO DE SALPICAMENTO DO CONTRA PISO - Marca:	M2	448,30	-	2,11	945,91

São Bernardino, 14 de Novembro de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 37/54

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

	TERIMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	AÇA	J DL FN	OCLSS	O LICITATOR	110
LOTE: <u>5</u> 548	<u>L B ENGENHARIA LTDA (6051)</u> ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	33,57	-	109,48	3.675,24
	HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA					
	DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - Marca:					
549	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39 (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR	M2	183,68	-	107,53	19.751,11
	OUE 6M ² , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DI ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 - Marca:					
550	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2	552,57	-	4,84	2.674,44
	INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - Marca:					
551	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	M2	552,57	-	52,08	28.777,85
	TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA					
	MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCÂS. AF_03/2015 - Marca:					
552	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÂREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014 - Marca:	M2	479,80	-	142,52	68.381,10
553	REVESTIMENTO CERÂMICO 34x58CM, E = 11MM, ACETINADO	M2	59,48	_	112,23	6.675,44
000	LINHA CONNECT, PLANALIDADE 0,5%, SUPERFICIE GL, COR BRICK RED PET, R >3 - Marca:		30,10		2,20	5,67,6,11
554	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 - Marca:	М	86,43	=	15,77	1.363,00
555	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM	M2	1,89	_	1.066,89	2.016,42
	GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - Marca:					
556	PORTÃO DE CORRER 90x110CM, DE FERRO PINTADO EM PRETO FOSCO TUBO SUPERIOR DE 2", 5 TUBOS INTERMEDIARIOS DE 1" -	Und	4,00	-	920,51	3.682,04
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
557	PORTA DE CORRER DE 2 FOLHAS COM ABERTURA EM ALUMÍNIO PRETO 225x220CM, DO TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO,	Und	1,00	-	4.579,83	4.579,83
	PUCHADOR E FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
558	PORTA DE CORRER (AMBAS MOVEIS) SUPREMA 3 FOLHAS	Und	1,00	-	5.187,22	5.187,22
	EM ALDMINIO PRETO ANODIZADO 300x220CM, VIDRO LAMINADO 8MM, FECHO					
	AUTOMATICO, PUCHADOR E FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
559	PORTA DE CORRER GOLD 6 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO	Und	1,00	-	21.073,13	21.073,13
	600x290CM, VIDRO LAMINADO 8MM, FECHADURA, FECHO E GUARNIÇÕESFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
560	PORTÃO DE CORRER 180x110CM, DE FERRO PINTADO EM	Und	1,00	-	1.440,54	1.440,54
	PRETO FOSCO, TUBO SUPERIOR DE 2", 5 TUBOS INTERMEDIARIOS DE 1" -					
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 38/54

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	AÇA) DE PR	OCESS	O LICITATOR	<u>110</u>
OTE: 5 561	L B ENGENHARIA LTDA (6051) PORTA DE ABRIR DE 2 FOLHAS COM ABERTURA EM ALUMÍNIO PRETO	Und	1,00	-	2.621,92	2.621,92
	150x210CM, VIDRO LAMINADO 8MM, COM GUARNIÇÃO, PUCHADOR E					
	FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
562	JANELA DE CORRER SUPREMA 4 FOLHAS EM ALUMINIO PRETO	Und	3,00	-	2.608,83	7.826,49
	ANODIZADO 300x110CM, INCLUSO FECHO E GUARNIÇOES, VIDRO					
	INCOLOR LAMINADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
563	JANELA DE CORRERSUPREMA 6 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETI ANODIZADO 635x240CM, INCLUSO FECHADURA, FECHO E GUARNIÇÕES,	Und	1,00	-	16.017,99	16.017,99
	VIDRO INCOLOR LAMINADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
564	VIDRO FIXO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 65x180CM,	Und	12,00	-	720,09	8.641,08
	COM VIDRO LAMINADO, ESPESSURA DE 6MM - Marca:					
565	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2 - Marca:	М	28,10	-	126,97	3.567,86
566	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE	М	9,06	-	139,67	1.265,41
	22CM, ESPESSURA DE 2CM - Marca:					
567	GUARDA CORPO EM INOX, 110CM ALTURA, TUBO SUPERIOR	М	93,00	-	656,96	61.097,28
	DE 2", E 5 TUBOS INTERMEDIARIOS DE 1", PILARES EM TUBO DE 2" A CADA 120CM - Marca:					
568	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO Marca:	M2	892,16	-	2,82	2.515,89
569	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO Marca:	M2	466,98	-	2,89	1.349,57
570	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS - Marca:	M2	466,98	-	18,96	8.853,94
571	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	696,08	-	16,80	11.694,14
	PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Marca:					
572	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39 (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR	M2	64,10	=	107,53	6.892,67
	QUE 6M ² , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DI ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 - Marca:					
573	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	M2	128,20	-	4,84	620,49
	CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM					
	PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - Marca:					
574	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM	M2	128,20	-	52,08	6.676,66
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,					
	APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM ESPECIÇÃO DE					
	EXECUÇAO DE TALISCAS. AF_03/2015 - Marca:					
575	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA	M2	22,35	-	531,55	11.880,14
	NA COR CINZA, E = 0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - Marca:					
576	ESTRUTURA METALICA PARA PORTICO TRELIÇADA, COM CANTONEIRA, - Marca:	M2	35,60	-	609,18	21.686,81
577	REVESTIMENTO EM ACM DO PORTICO NA COR AZUL - Marca:	M2	95,32	-	531,55	50.667,35

São Bernardino. 14 de Novembro de 2022.	
	DALVIR LUIZ LUDWIG
	PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo:

99/2022 05/09/2022

99/2022

Folha: 39/54

	<u>L B ENGENHARIA LTDA (6051)</u> LETREIRO EM ACM, COM ALTURA DE 25CM E ESPESSURA DA PEÇA DE 3CM, COR A DEFINIR, INCLUSO INSTALAÇÃO EM ALTURA CON	Und	23,00	-	268,76	6.181,48
579	ESTRUTURA EM ALUMINIO - Marca: ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39 (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR	M2	80,10	-	107,53	8.613,15
	OUE 6M ² , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DI ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 - Marca:					
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - Marca:	M2	160,20	-	4,84	775,37
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCÁS. AF_03/2015 - Marca:	M2	160,20	-	52,08	8.343,22
582	FECHAMENTO DE OITÃO EM ACM NA COR CINZA - Marca:	M2	22,35	-	531,55	11.880,14
	TABLADO DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADA, RIPAS DE MADEIRA DE C=2,5 X L=9,0 X E=2,0 CM, INCLUSO ESTRUTURA EM	M2	77,30	-	160,06	12.372,64
	MADEIRA PARA FIXAÇÃO - Marca:					
	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA Marca:	M2	77,30	-	32,50	2.512,25
	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 - Marca:	M2	77,30	-	20,74	1.603,20
	GUARDA CORPO COM ESTRUTURA EM INOX E FECHAMENTO EM VIDRO, ALTURA DE 110CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	М	18,30	-	866,00	15.847,80
	ESCADA METÁLICA EM FERRO PINTADA COM PRETO FOSCO, COM VIGA CENTRAL TUBULAR RETANGULAR ENRIJECIDO, DE 20X30 CM # 6 MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕESEM PROJETO, PARA A SUSTENTAÇÃO DOS DEGRAUS O MESMO DEVERÁ TER MEDIAS DE 1,12 X 22 CM # 6MM, COM UMA ESTRUTURA E T PARA APOIO E DEGRAUS EM MADEIRA DE PINUS TRATADO - Marca:	Und	1,00	-	28.189,73	28.189,73
588	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO Marca:	M2	673,12	-	2,82	1.898,20
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - Marca:	M2	369,00	-	2,89	1.066,41
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 - Marca:	M2	369,00	-	15,09	5.568,21
591	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Marca:	M2	588,77	-	16,80	9.891,34
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - Marca:	M2	94,05	-	20,59	1.936,49
593	MEIO TUBO DE CONCRETO DN 200 MMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: - Marca:	М	35,00	-	66,44	2.325,40

São Bernardino, 14	de Novembro de	2022.	
			DALVIR LUIZ LUDWIG
			PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 40/54

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	<i>,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	J DL FIL	OCLOS	O LICITATOR	<u></u>
LOTE: 5 594	L B ENGENHARIA LTDA (6051) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA	M2	6,33	-	109,48	693,01
	DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - Marca:					
595	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - Marca:	M2	6,33	-	4,84	30,64
596	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 - Marca:	M2	8,06	-	52,08	419,76
597	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 - Marca:	M2	8,06	-	3,34	26,92
598	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS - Marca:	M2	8,06	=	18,96	152,82
599	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Marca:	M2	8,06	-	16,80	135,41
600	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 (1,48kg/m²), DIAMETRO DO FIO =4,2 MM, LARGURA= 2,45 x 6,0m de COMPRIMENTO ESPACAMENTO DA MALHA =15X15CM - Marca:	M2	1,73	-	20,10	34,77
601	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:	M3	0,12	-	718,81	86,26
602	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:	M2	1,73	-	88,69	153,43
603	PORTA EM ALUMÍNIO DO TIPO VENEZIANA 70x150CM, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTÁLAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	1.133,81	1.133,81
604	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	14,80	-	21,22	314,06
605	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	37,92	-	18,57	704,17
606	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:	M2	9,60	-	88,69	851,42
607	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:	M3	0,96	=	718,81	690,06

Sao Bernardino,	14	de	Novembro	de	2022.	
						DALVIR LUIZ LUDWIG
						PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 41/54

	<u>TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO</u>	AÇAC) DE PR	OCESS	O LICITATOR	<u>10</u>
LOTE: 5 608	L B ENGENHARIA LTDA (6051) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA	M2	6,00	-	180,60	1.083,60
609	DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - Marca: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	M2	36,00	_	109,48	3.941,28
000	FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - Marca:	WE	30,00		100,40	0.041,20
610	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - Marca:	M2	36,00	-	4,84	174,24
611	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 - Marca:	M2	36,00	-	52,08	1.874,88
612	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO Marca:	M2	12,40	-	2,89	35,84
613	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 - Marca:	M2	12,40	-	15,09	187,12
614	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Marca:	M2	12,40	-	16,80	208,32
615	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - Marca:	М	1,20	-	118,45	142,14
616	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - Marca:	М	4,00	-	77,66	310,64
617	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:	М3	1,65	-	158,18	261,00
618	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - Marca:	M3	1,98	-	831,96	1.647,28
619	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 - Marca:	M2	33,04	-	142,52	4.708,86
620	BORDA EM GRANITO PARA CHURRASQUEIRA, LARGURA 10CM, ESPESSURA 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	М	5,80	-	126,97	736,43
621	TABLADO DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADA, RIPAS DE MADEIRA DE C=2,5 X L=9,0 X E=2,0 CM, INCLUSO ESTRUTURA EM MADEIRA PARA FIXAÇÃO - Marca:	M2	53,84	-	160,06	8.617,63
622	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 100x60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA 46 X 30 X 12 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - TORNEIRA CROMADA DE MESA BICA ALTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	1.126,43	1.126,43

São Bernardino,	14	de	Novembro	de	2022.		
						DALVIR LUIZ LUDWIG	
						PREFEITO MUNICIPAL	

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 42/54

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADGODIO	710711				
TE: <u>5</u> 623	<u>L B ENGENHARIA LTDA (6051)</u> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE	М	3,40	-	49,62	168,71
	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM					
	(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU					
	PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA					
	PREDIOS. AF_10/2015 - Marca:					
624	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM	Und	1,00	-	87,58	87,58
	ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - Marca:					
625	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE	М	1,50	-	99,12	148,68
	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO					
	EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO).					
	INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA,					
	PREDIOS. AF_10/2015 - Marca:					
626	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST.	М	2,00	-	80,82	161,64
	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL					
	DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU					
	SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/					
	PREDIOS. AF_10/2015 - Marca:					
627	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L),	Und	1,00	-	444,18	444,18
	RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,					
	DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 - Marca:					
628	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU	МЗ	3,25	_	100,50	326,63
	SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇAO PARA COLOCAÇAO DE FÔRMAS). AF_06/2017 - Marca:					
629	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),	МЗ	0,16	_	158,18	25,31
	APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:					
630	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA	МЗ	0.99	_	757,84	750,26
000	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016 - Marca:		0,00		761,61	700,20
631	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,	KG	2,30	-	21,22	48,81
	EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60					
	DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
632	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,	KG	20,10	-	18,57	373,26
	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					
	- Marca:					
633	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,	KG	27,90	-	13,79	384,74
	EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇOES, UTILIZANDO AÇO CA-50					
	DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
634	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	МЗ	0,72	-	131,62	94,77
	AF_06/2017 - Marca:					
635	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA	МЗ	0,12	-	158,18	18,98
	DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:					
636	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –	МЗ	0,72	-	749,70	539,78
	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 - Marca:					

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 43/54

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

						<u>10</u>
LOTE: 5 637	<u>L B ENGENHARIA LTDA (6051)</u> ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO	KG	15,30	-	21,22	324,67
	AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
638	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - Marca:	KG	32,00	-	19,44	622,08
639	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES - Marca:	M2	12,06	-	88,61	1.068,64
640	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:	M3	0,82	-	718,81	589,42
641	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO	KG	14,00	-	21,22	297,08
	AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
642	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO	KG	72,80	-	13,79	1.003,91
	AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
643	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA	M2	7,28	-	86,72	631,32
	PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇOES. AF_09/2020 - Marca:					
644	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:	M3	1,71	-	718,81	1.229,17
645	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,	KG	26,60	-	21,22	564,45
	EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
646	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO	KG	76,10	-	16,48	1.254,13
	AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
647	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO	KG	15,30	-	13,79	210,99
	AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:					
648	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE	M2	21,35	-	86,72	1.851,47
	MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - Marca:					
649	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 - Marca:	M2	38,75	-	220,83	8.557,16
650	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - Marca:	M2	82,00	-	109,48	8.977,36

CNPJ: 01.612.812/0001-50 **RUA VERÔNICA SCHEID,1008**

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo:

99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 44/54

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	;AÇA	O DE PR	UCESS!	LICITATOR	<u>IIO</u>
. OTE: 5 651	L B ENGENHARIA LTDA (6051) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	M2	127,29	-	4,84	616,08
652	PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - Marca: MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 - Marca:	M2	127,29	-	52,08	6.629,26
653	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - Marca:	М	3,50	-	118,45	414,58
654	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF $_0$ 7/2019 - Marca:	М	2,70	-	77,66	209,68
655	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 - Marca:	M2	127,29	-	3,34	425,15
656	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Marca:	M2	63,85	-	18,96	1.210,60
657	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO Marca:	M2	63,85	-	15,09	963,50
658	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Marca:	M2	127,29	-	16,80	2.138,47
659	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:	МЗ	1,83	-	158,18	289,47
660	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - Marca:	МЗ	2,08	-	831,96	1.730,48
661	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 - Marca:	M2	76,30	-	24,24	1.849,51
662	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 - Marca:	M2	41,63	-	142,52	5.933,11
663	PISO EMBORRACHADO COM PLACAS DE 50X50CM, E=30MM, NA COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	M2	34,67	-	250,84	8.696,62
664	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 - Marca:	М3	0,54	-	792,59	428,00
665	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES - Marca:	M2	1,08	-	88,61	95,70
666	GUARDA CORPO EM INOX, 110CM ALTURA, TUBO SUPERIOR DE 2", E 5 TUBOS INTERMEDIARIOS DE 1", PILARES EM TUBO DE 2" A CADA 120CM - Marca:	М	20,15	-	656,96	13.237,74
667	JANELA DE CORRER SUPREMA 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 450x240CM, INCLUSO FECHO E GUARNIÇÕES, VIDRO INCOLOR LAMINADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	M2	21,60	-	543,39	11.737,22

São Bernardino, 14 de Novembro de 2022. DALVIR LUIZ LUDWIG

PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 45/54

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	AÇA	J DL FN	00100	O LICITATOR	<u> </u>
	L B ENGENHARIA LTDA (6051) SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - Marca:	М	11,25	-	126,97	1.428,41
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 - Marca:	М	20,00	-	120,65	2.413,00
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 - Marca:	М3	4,86	-	115,50	561,33
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Marca:	M3	0,16	-	158,18	25,31
672	CÁLICE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO - Marca:	Und	4,00	-	418,07	1.672,28
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 - Marca:	М3	2,20	-	757,84	1.667,25
674	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	23,70	-	19,92	472,10
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DÉ 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	17,70	-	18,57	328,69
676	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Marca:	KG	35,50	-	16,48	585,04
677	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - Marca:	МЗ	2,66	-	50,83	135,21
	PILAR EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 25x25x750 CM, ARMADURA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM - Marca:	М3	1,88	-	2.866,75	5.389,49
	VIGA INTERMEDIÁRIA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 15x25x200CM, ARMADURA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM - Marca:	М3	0,30	-	2.866,75	860,03
680	VIGA CINTA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 15x40x200CM, ARMADURA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM - Marca:	МЗ	0,48	-	2.866,75	1.376,04
681	PLACA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM LARGURA DE 250CM, COMPRIMENTO DE 250CM E ESPESSURA DE 15CM - Marca:	МЗ	0,94	-	2.866,75	2.694,75
682	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 - Marca:	M2	36,80	-	3,34	122,91
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 - Marca:	M2	36,80	-	15,09	555,31
684	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 - Marca:	M2	36,80	-	16,80	618,24

São Bernardino,	14	de No	ovembro	de	2022.	
,						DALVIR LUIZ LUDWIG
						PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo:

05/09/2022

99/2022

99/2022

Folha: 46/54

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 5 685	L B ENGENHARIA LTDA (6051) CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO 5000 LITROS, INCLUSO TAMPA E CONEXÕES - Marca:	Und	1,00	-	3.410,92	3.410,92
686	POSTE DE CONCRETO DT 7M 200DAN, ENGASTAMENTO DE 1,30M COM COMPACTAÇÃO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	1.877,07	1.877,07
687	ARMAÇÃO GALVANIZADA A FOGO 1 ESTRIBO, COM HASTE E CONTRAPINO, CHAPA 3/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	=	52,03	52,03
688	ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA 72X72MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	8,62	8,62
689	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA, COM PORCA E ARRUELA QUADRADA 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	20,05	20,05
690	ALÇA PRÉ-FORMADA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABO 35MM² (2AWG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	23,91	23,91
691	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO 3X1X35+35MM² ISOLAÇÃO XPLE 1KV PADRONIZADO CELESC, NEUTRO ISOLADO - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	М	24,00	-	48,31	1.159,44
692	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PAR, ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	18,14	18,14
693	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA SIMÉTRICO 35/25MM² (2/4CA) LIGA DE COBRE, ESTANHADO, RESISTENTE À CORROSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	4,00	-	15,60	62,40
694	TERMINAL MACIÇO TUBULAR LONGO TCM-L COMPRESSÃO 25,00mm² COM ACABAMENTO TERMORETRÁTIL - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	4,00	-	25,79	103,16
695	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - Marca:	М	28,00	-	31,02	868,56
696	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - Marca:	М	6,00	-	21,83	130,98
697	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Und	3,00	-	18,57	55,71
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - Marca:					
698	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - Marca:	Und	1,00	=	28,33	28,33
699	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	М	5,00	-	6,14	30,70

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 47/54

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	JAÇAC	DE FIL	OCESS	O LICITATOR	<u>10</u>
TE: 5 700		Und	1,00	-	4,42	4,42
701	CAIXA DE MEDIÇÃO PARA MEDIDOR ELETRÔNICO TIPO MEE 680X550X250MM COM SUPORTE E VISOR PARA DPS, PADRÃO CELESC, COM BARRAMENTO, FIXADA COM ABRAÇADEIRA PARA	Und	1,00	-	1.504,36	1.504,36
	POSTE DT, COM ELETRODUTOS ATARRACHADOS POR BUCHA/ARRUELA E VEDADOS					
	COM MASSA PARA CALAFETAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
702	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	=	204,26	204,26
703	TERMINAL MACIÇO TUBULAR CURTO TCM-C COMPRESSÃO 25,00mm² COM ACABAMENTO TERMORETRÁTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	11,00	-	14,59	160,49
704	TERMINAL DE COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO PARA CABO 25MM² COM 1 FURO, 1 COMPRESSÃO E PARAFUSO DE FIXAÇÃO -	Und	2,00	-	4,21	8,42
705	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca: TERMINAL MACIÇO TUBULAR CURTO TCM-C COMPRESSÃO 50,00mm² COM ACABAMENTO TERMORETRÁTIL - FORNECIMENTO E	Und	3,00	-	21,77	65,31
700	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA		4.50		40.07	22.24
706	OBDO DE COBRE PLEATVEL ISOLADO, 16 MINIF, ANTI-CHAMIA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Marca:	М	1,50	-	18,87	28,31
707	TERMINAL MACIÇO TUBULAR CURTO TCM-C COMPRESSÃO 16,00mm² COM ACABAMENTO TERMORETRÁTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	4,00	-	11,29	45,16
708	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR CLASSE I/II limp=12.5KA ln=30KA lmáx=60KA 275VCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	3,00	-	149,48	448,44
709	BARRAMENTO DIN MONOFÁSICO PENTE COM 3 DENTES 80A FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	6,24	6,24
710	CONECTOR GENÉRICO PARA CABO ATÉ 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	10,07	10,07
711	TERMINAL DE COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO PARA CABO 16MM² COM 1 FURO, 1 COMPRESSÃO E PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	4,00	-	3,25	13,00
712	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MMº, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	М	0,30	=	10,66	3,20
713	TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO OLHAL PARA CABO 6MM ² COM 1 FURO, 1 COMPRESSÃO E PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	2,00	-	2,59	5,18
714	BORNE SAK 25MM², FECHADO, PARA TRILHO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	4,00	=	17,09	68,36
715	POSTE FINAL DE EXTREMIDADE PARA BORNES SAK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	2,00	-	13,64	27,28
716	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Marca:	М	2,00	-	18,87	37,74

São Bernardino, 14 de Novembro de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG

PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo:

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 48/54

				00200		_
	<u>L B ENGENHARIA LTDA (6051)</u> TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	Und	1,00	-	343,00	343,00
	Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA					
	HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E					
	INSTALAÇÃO - Marca:					
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),	М	1,50	-	37,57	56,36
	APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - Marca:					
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO,	Und	2,00	-	14,68	29,36
	DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - Marca:					
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZAD ELETROLÍTICO DIÂMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO I INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	18,29	18,29
	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,	Und	1,00	-	7,71	7,71
	COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
	TERMINAL METALICO A PRESSÃO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2.	Und	1,00	-	33,17	33,17
	COM 2 FUROS PARA FIXAÇÃO, COM PARAFUSO, PORCA E ARRUEL EM					
	LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	М	0,50	-	12,36	6,18
	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Marca:					
	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE NBR5597/5598 Ø2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	M	1,70	-	147,77	251,21
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZAD ELETROLÍTICO DIÂMETRO DE 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	65,32	65,32
	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,	Und	2,00	-	28,64	57,28
	DIAMETRO DE 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA EM ALVENARIA 410X650X800MM	Und	1,00	-	1.192,85	1.192,85
	(LXCXP), COM REBOCO INTERNO, FUNDO COM BRITA, COM TAMPÃO					
	(ARO+TAMPA) DE FERRO NODULAR CLASSE B 125KN 460X700MM (LXC)					
	PADRÃO CELESC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	М	50,00	-	31,02	1.551,00
	PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -					
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - Marca:					
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М	12,50	-	18,87	235,88
	AF_12/2015 - Marca:					
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE	М	8,00	-	14,30	114,40
	ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - Marca:					
	Z					
731	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL	МЗ	0,90	-	83,82	75,44

São Bernardino, 14 de Novembro de	2022.	
		DALVIR LUIZ LUDWIG
		PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 **RUA VERÔNICA SCHEID,1008**

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo:

99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 49/54

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

	TEITING BE HOMOLOGAÇÃO E ABGODIO	AQAO	DL 111	<u> </u>	LIGHTATOTHO	
732	<u>L B ENGENHARIA LTDA (6051)</u> REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - Marca:	МЗ	0,90	-	33,72	30,35
733	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) DE EMBUTIR, COMPACTO,	Und	1,00	-	845,06	845,06
	COM DISJUNTOR GERAL SEPARADO, COM CAPACIDADE PARA 24 DISJUNTORES DIN PARBAMENTO TRIEÁSICO 100A					
	DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO TRIFASICO 100A, BARRAMENTO DE					
	NEUTRO E TERRA, COM ESPELHO METALICO, DIMENSOES 74,6X33,5X9,8CM (AXLXP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
734	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	204,26	204,26
735	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	Und	1,00	-	105,66	105,66
	40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Marca:					
736	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	57,44	57,44
737	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	Und	2,00	-	16,19	32,38
	20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Marca:					
738	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	Und	5,00	-	13,90	69,50
	10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Marca:					
739	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD) METÁLICO DE EMBUTIR,	Und	1,00	-	267,39	267,39
	COMPACTO, COM DISJUNTOR GERAL SEPARADO, COM CAPACIDADE					
	PARA 30 DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A,					
	BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA, COM ESPELHO METÁLICO, DIMENSÕES 64X33,5X9,8CM (AXLXP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	57,44	57,44
741	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	Und	1,00	-	16,19	16,19
	25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Marca:					
742	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	Und	3,00	-	16,19	48,57
	20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Marca:					
743	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	Und	1,00	-	13,90	13,90
	10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Marca:					
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD) METÁLICO DE EMBUTIR, COMPACTO,	Und	1,00	-	972,43	972,43
	COM DISJUNTOR GERAL SEPARADO, COM CAPACIDADE PARA 30					
	DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A, BARRAMENTO DE					
	NEUTRO E TERRA, COM ESPELHO METALICO, DIMENSOES 64X33,5X9,8CM (AXLXP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
745	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -	Und	1,00	-	105,66	105,66
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Marca:					
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	Und	1,00	-	16,19	16,19
746	25.4					
746	25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Marca:					
		Und	6,00	-	16,19	97,14

São Bernardino, 14 de Novembro de 2022. DALVIR LUIZ LUDWIG

PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo:

99/2022 05/09/2022

99/2022

Folha: 50/54

	TERMIO DE HOMOLOGRAPRO E REGODIO	,, . 	<u> </u>	.00_00	<u> </u>	<u>~</u>
LOTE: <u>5</u> 748	<u>L B ENGENHARIA LTDA (6051)</u> DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	Und	4,00	-	14,69	58,76
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Marca:					
749	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Marca:	Und	3,00	-	13,90	41,70
750	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DIN IN=25A S=30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	5,00	-	195,15	975,75
	,					
751	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Marca:	М	6,60	-	16,61	109,63
752	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),	М	40,30	-	14,38	579,51
	PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Marca:					
753	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -	М	234,80	-	12,27	2.881,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Marca:					
754	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U SEM TAMPA, 150X50MM	М	57,40	-	120,33	6.906,94
	#18, GALVANIZADA, COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
755	CURVA HORIZONTAL RETA 90 GRAUS PERFURADA 150X50MM #18, GALVANIZADA, COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	16,00	-	47,16	754,56
756	JUNÇÃO TELESCÓPICA PERFURADA 150X50MM #18, GALVANIZADA, COR PRETA, INCLUSO PARAFUSO LENTILHA 1/4"X1", PORCA ZINCADA 1/4" E ARRUELA LISA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	102,00	-	28,83	2.940,66
757	SUPORTE PENDENTE PARA SUSPENSÃO HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	77,00	-	24,00	1.848,00
758	CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	154,00	-	5,17	796,18
759	CABO DE AÇO NU FLEXÍVEL 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	М	462,00	-	3,96	1.829,52
760	TÊ HORIZONTAL RETO 90° PERFURADO 150X50MM #18, COR	Und	1,00	-	81,20	81,20
	PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
761	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U SEM TAMPA, 100X50MM	М	39,90	=	60,55	2.415,95
	#18, GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:					
762	CURVA HORIZONTAL RETA 90 GRAUS PERFURADA 100X50MM #18, GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	19,00	-	34,23	650,37
763	MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM COM DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE POR BUCHA S 8MM E PARAFUSO SOBERBO 4,8X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	25,00	-	29,14	728,50
764	PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20, GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	М	185,90	-	36,80	6.841,12

São Bernardino, 14	4 de	Novembro	de	2022.	
					DALVIR LUIZ LUDWIG
					PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 51/54

	TERMO DE MOMOLOGAÇÃO E ABOODIO	7	<u> </u>			_
LOTE: 5 765	<u>L B ENGENHARIA LTDA (6051)</u> EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38MM - FORNECIMENTO E	Und	51,00	-	15,07	768,57
	INSTALAÇÃO - Marca:					
766	COTOVELO RETO HORIZONTAL 90º PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	6,00	-	14,38	86,28
767	GANCHO CURTO DE SUSPENSÃO PARA PERFILADO 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	210,00	-	10,34	2.171,40
768	MÃO FRANCESA SIMPLES 50MM COM DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE POR BUCHA S 8MM E PARAFUSO SOBERBO 4,8X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	30,00	-	24,41	732,30
769	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	7,00	-	52,63	368,41
770	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	5,00	-	71,98	359,90
771	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	2,00	-	91,32	182,64
772	TOMADA NO PISO 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	9,00	-	55,49	499,41
773	TOMADA BAIXA (0,30 M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA -FORNECIMENTO E INSTALACAO - Marca:	Und	12,00	-	50,80	609,60
774	TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	23,00	-	61,95	1.424,85
775	TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	13,00	-	91,25	1.186,25
776	TOMADA SUSPENSA PARA TV 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	4,00	-	62,37	249,48
777	TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	5,00	-	72,19	360,95
778	TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) COM TAMPA CEGA E FURO, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIR, PARA CONEXÃO ELÉTRICA DE AQUECEDOR DE PASSAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	31,46	31,46
779	AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM DE ÁGUA VERSÁTIL 5500W 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	354,32	354,32
780	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1,5MM² ANTI-CHAMA 450/750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	М	1.561,00	=	3,41	5.323,01
781	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	М	1.178,00	-	4,88	5.748,64

São Bernardino,	14	de	Novembro	de	2022.	
						DALVIR LUIZ LUDWIG
						PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo:

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo:

05/09/2022 Folha: 52/54

99/2022

99/2022

	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIO	,,,,,,,,				
	L B ENGENHARIA LTDA (6051) CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V.	М	118,00	-	7,82	922,76
	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Marca:					
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - Marca:	M	35,00	-	10,66	373,10
784	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Marca:	М	245,00	-	18,57	4.549,65
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARÁ CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Marca:	М	52,00	-	28,23	1.467,96
	PENDENTE VINTAGE SOQUETE LISO 1 X E27 EM ALUMÍNIO COR PRETA COM CABO REGULÁVEL ATÉ 1,50M COM UMA LÂMPADA LED GLOBO FILAMENTO VINTAGE G80 4W AMBAR 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	18,00	-	117,79	2.120,22
	PENDENTE FACTORY, PINTURA INTERNA COBRE, EXTERNA PRETO FOSCO, 1 X E27 COM CABO REGULÁVEL ATÉ 1,50M COM UMA LÁMPADA LED ALTO FLUXO 50W 3000K 4000LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	20,00	-	319,11	6.382,20
	PENDENTE BROOKLIN, PINTURA INTERNA COBRE, EXTERNA PRETO, 1 X E27 COM CABO REGULÁVEL ATÉ 1,50M COM UMA LÂMPADA LED ALTO FLUXO 20W 3000K 1800LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	4,00	-	287,60	1.150,40
	TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPO COR PRETA PARA SPOT, COM ALIMENTADOR E PONTEIRAS INCLUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	M	16,00	-	87,25	1.396,00
	SPOT DIRECIONÁVEL PARA TRILHO ELETRIFICADO PRETO 10W 700LM 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	36,00	-	95,28	3.430,08
	SPOT QUADRADO LED DE EMBUTIR, COR PRETA, 7W 3000K 525LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	17,00	-	57,90	984,30
	PENDENTE INDUSTRIAL, PINTURA INTERNA COBRE, EXTERNA PRETO, 1 X E27 COM CABO REGULÁVEL ATÉ 1,50M COM UMA LÂMPADA LED GLOBO FILAMENTO VINTAGE G80 4W AMBAR 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	3,00	-	295,30	885,90
	PAINEL LED QUADRADO DE SOBREPOR 32W 6500K 3200LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	43,00	-	290,23	12.479,89
	PAINEL LED QUADRADO DE EMBUTIR 32W 6500K 3200LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	4,00	-	267,16	1.068,64
	SPOT DE EMBUTIR NO PISO 9W, 3000K, 540LM, IP67, AÇO INOXIDÁVEL E PLÁSICO ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	54,00	-	175,84	9.495,36
	PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20, GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	М	51,90	-	36,80	1.909,92

Sao Bernardino. 14 de Novembro de 2022.	
	DALVIR LUIZ LUDWIG
	PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 53/54

	12111110 22 11011102001010	,,,,,,,,,,	<i>,</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	00_00	2.011711.01110	
LOTE: 5 797	<u>L B ENGENHARIA LTDA (6051)</u> EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38MM - FORNECIMENTO E	Und	41,00	-	15,07	617,87
	INSTALAÇÃO - Marca:					
798	COTOVELO RETO HORIZONTAL 90º PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	19,00	-	14,38	273,22
799	GANCHO CURTO DE SUSPENSÃO PARA PERFILADO 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	64,00	-	10,34	661,76
800	MÃO FRANCESA SIMPLES 50MM COM DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE POR BUCHA S 8MM E PARAFUSO SOBERBO 4,8X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	25,00	-	24,41	610,25
801	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Marca:	М	31,30	-	14,38	450,09
802	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Marca:	М	6,50	-	12,27	79,76
803	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Marca:	М	28,80	-	18,92	544,90
804	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Marca:	Und	2,00	-	21,02	42,04
805	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Marca:	Und	13,00	-	12,70	165,10
806	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" - Marca:	Und	31,00	-	0,71	22,01
807	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, METÁLICA, 40X40X15CM PARA REDE LÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	=	277,60	277,60
808	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA 40X40X40CM SEM FUNDO, COM TAMPA, COM CAIXILHO PARA ABERTURA, PAREDES INTERNA REBOCADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	205,91	205,91
809	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4" SUBTERRÂNEO COM FITA DE ADVERTÊNCIA, INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA 30X40CM (LXP) COM COMPACTAÇÃO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	М	14,00	=	13,65	191,10
810	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - Marca:	Und	1,00	-	28,33	28,33
811	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - Marca:	М	6,00	-	21,83	130,98

São Bernardino, 14 de Novembro de 2022.	
*	DALVIR LUIZ LUDWIG
	PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50 RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

CONCORRÊNCIA

Nr.: 6/2022 - CC

Processo Administrativo: Processo de Licitação: Data do Processo: 99/2022 99/2022 05/09/2022

Folha: 54/54

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 5 812	<u>L B ENGENHARIA LTDA (6051)</u> LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Und	3,00	-	18,57	55,71
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - Marca:					
813	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	M	5,00	-	6,14	30,70
814	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019 - Marca:	М	661,60	=	8,06	5.332,50
815	CABO DE SOM PARALELO BICOLOR 2X1,50MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	M	525,00	-	4,85	2.546,25
816	RACK METÁLICO 19" DE PAREDE 12UX470MM, COM PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO E FECHO RÁPIDO, LATERAIS REMOVÍVEIS COM FECHO RÁPIDO, PINTURA EPÓXI PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	1.109,54	1.109,54
817	KIT DE SOM AMBIENTE COM UM RECEIVER 4 CANAIS 500W E 7 CAIXAS DE SOM DE PAREDE 55W 8 OHMS CADA, SUPORTES DE FIXAÇÃO INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	1,00	-	7.403,58	7.403,58
818	TOMADA FÊMEA RJ45 EMBUTIDA NO PISO EM CAIXA METÁLICA 4"X2" COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca:	Und	6,00	-	81,01	486,06
819	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 - Marca:	M	55,80	-	120,65	6.732,27
820	LIMPEZA FINAL DE OBRA - Marca:	M2	1.029,23	-	0,97	998,35
				Total	nor Formondori	051 541 06

Total por Fornecedor: 951.541,26

Total Geral: 2.905.484,53

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.010.4.4.90.00.00.00.00.00 (129), 2.010.4.4.90.00.00.00.00.00 (142)

São Bernardino, 14 de Novembro de 2022.	DALVIR LUIZ LUDWIG PREFEITO MUNICIPAL