

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, DALVIR LUIZ LUDWIG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 74/2023
b) Licitação Nr.: 7/2023-TP
c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
d) Data Homologação: 16/10/2023
e) Data da Adjudicação: 16/10/2023 Sequência: 1
f) Objeto da Licitação O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA 4ª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS DA LINHA SANTA MARIA, COM ÁREA TOTAL DE 67,80 M2, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA EM ANEXO.

(em Reais R\$)

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

Unid. Qtdade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

J.P. CONSTRUTORA LTDA (6287)

1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,5	-	302,35	755,88
2	DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	3,1	-	73,77	228,69
3	REMOCAO DE PORTA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO 03UN.	M2	4	-	10,76	43,04
4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	2	-	145,12	290,24
5	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS)	M3	10,56	-	116,10	1.226,02
6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.	M3	0,35	-	193,50	67,73
7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA. COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	3,61	-	828,43	2.990,63
8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	35,7	-	22,25	794,33
9	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM	KG	125,5	-	19,22	2.412,11
10	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM	KG	46,2	-	16,81	776,62
11	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	M2	30,65	-	57,44	1.760,54
12	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMNETO E VIGAS BALDRAMES FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,33	-	822,39	1.916,17
13	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	45,7	-	22,37	1.022,31

São Bernardino, 16 de Outubro de 2023.

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO**CNPJ: 01.612.812/0001-50
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC**TOMADA DE PREÇO
Nr.: 7/2023 - TP**Processo Administrativo: 74/2023
Processo de Licitação: 74/2023
Data do Processo: 28/08/2023

Folha: 2/4

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**J.P. CONSTRUTORA LTDA (6287)**

14	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM	KG	45,5	-	19,22	874,51
15	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM	KG	80,9	-	16,93	1.369,64
16	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	M2	30,96	-	57,56	1.782,06
17	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK= 25 MPA COM USO DE GRAU-LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,72	-	834,48	1.435,31
18	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	33,5	-	22,73	761,46
19	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM	KG	39,8	-	19,22	764,96
20	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM	KG	47,8	-	16,93	809,25
21	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	M2	25,05	-	58,05	1.454,15
22	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	3,24	-	786,11	2.547,00
23	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	37,9	-	22,37	847,82
24	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM	KG	77,7	-	19,22	1.493,39
25	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM	KG	52,2	-	19,10	997,02
26	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	M2	34,2	-	57,44	1.964,45
27	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM ESPESSURA 10CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	49,76	-	177,17	8.815,98
28	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	146,73	-	107,63	15.792,55
29	CHAPISCO 1: 3 E 0,5 CM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M2	151,2	-	5,44	822,53
30	CAMADA DRENANTE DE BRITA 1, ESPESSURA 5CM.	M3	2,3	-	193,50	445,05
31	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO BOMBEADO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, COM ESPESSURA DE 6CM	M3	1,23	-	870,76	1.071,03
32	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	20,52	-	26,60	545,83

São Bernardino, 16 de Outubro de 2023.

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO**CNPJ: 01.612.812/0001-50
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC**TOMADA DE PREÇO
Nr.: 7/2023 - TP**Processo Administrativo: 74/2023
Processo de Licitação: 74/2023
Data do Processo: 28/08/2023

Folha: 3/4

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**J.P. CONSTRUTORA LTDA (6287)**

33	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023_PE	M2	20,52	-	67,72	1.389,61
34	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	34,14	-	79,82	2.725,05
35	RODAPE CERÂMICO D E7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES45x45CM	M	7	-	9,37	65,59
36	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 80X210CM, TIPO VENEZIANA COMPLETA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 03 UNIDADES.	M2	5,04	-	1.088,46	5.485,84
37	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO BRANCO 150X60CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 01UNI.	M2	0,9	-	640,98	576,88
38	PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMINIO BRANCO 250X130CM TIPO VENEZINA, INCLUSO GUARNIÇÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 01UNI.	M2	3,25	-	1.088,46	3.537,50
39	VERGAS E CONTRA - VERGAS DE CONCRETO P/ PORTAS E JANELAS	M	38,4	-	115,49	4.434,82
40	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM	M	2,4	-	132,30	317,52
41	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, PARA JANELA, LARGURA 17CM, ESPESSURA 2CM-EMBUTIDO NA PAREDE	M	1,5	-	133,03	199,55
42	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, PARA PORTINHOLA LARGURA 35 CM ESPESSURA 2CM EMBUTIDO NA PAREDE	M	2,5	-	133,03	332,58
43	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ALUZINCO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	28,3	-	58,05	1.642,82
44	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	28,3	-	58,05	1.642,82
45	VIGA METÁLICA VÃO DE 790CM, MEDIDAS DE 10X25CM, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL, FORNECIMENTO, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO	Und	1	-	1.284,38	1.284,38
46	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA #24, CORTE DE 50CM INCLUSO SUPORTE, FIXAÇÃO, VEDAÇÃO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM	M	7	-	108,84	761,88
47	TUBO DE QUEDA PVC, SERIE NORMAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	3	-	87,07	261,21
48	ALGEROSA/CHAPIM "RUFO CAPA" EM AÇO GALVANIZADA EM AÇO 33	M	8,4	-	54,42	457,13
49	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_PS	M2	9,88	-	87,07	860,25
50	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN:25MM-CONEXOES INCLUSAS.	M	8	-	56,84	454,72
51	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN:32MM-CONEXOES INCLUSAS.	M	16	-	40,03	640,48
52	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN:50MM-CONEXÕES INCLUSAS.	M	1	-	94,33	94,33
53	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM - CONEXÕES INCLUSAS	M	2	-	54,42	108,84
54	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN:100MM-CONEXÕES INCLUSAS.	M	10	-	87,07	870,70
55	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	Und	1	-	22,97	22,97
56	CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CARÁMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO	Und	1	-	393,05	393,05

São Bernardino, 16 de Outubro de 2023.

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO**CNPJ: 01.612.812/0001-50
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC**TOMADA DE PREÇO
Nr.: 7/2023 - TP**Processo Administrativo: 74/2023
Processo de Licitação: 74/2023
Data do Processo: 28/08/2023

Folha: 4/4

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**J.P. CONSTRUTORA LTDA (6287)**

57	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4M, ALTURA INTERNA = 0,4M	Und	1	-	203,22	203,22
58	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	Und	2	-	110,29	220,58
59	LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO PERFIL, COM 2 LÂMPADAS 18W 6500K, 1850 LM CADA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	2	-	175,60	351,20
60	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 15W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-03/2022	Und	5	-	47,16	235,80
61	TOMADA BAIXA (0,30 M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1	-	57,08	57,08
62	TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	5	-	71,11	355,55
63	TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	1	-	102,91	102,91
64	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	2	-	61,67	123,34
65	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	2	-	81,39	162,78
66	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE E SOBRE P FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	65	-	12,33	801,45
67	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1,5MM² ANTI-CHAMA 450/750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	165	-	3,50	577,50
68	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	170	-	5,08	863,60
69	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A- FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 10/2020	Und	1	-	13,90	13,90
70	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Und	1	-	16,50	16,50
71	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	Und	1	-	86,95	86,95
72	PONTO DE LUZ PARA CHURRASQUEIRA COM BOCAL PORCELANA E-27 E LAMPADA BULBO INCANDESCENTE 40-60W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	4	-	25,39	101,56
73	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	113,15	-	1,42	160,67
Total do Fornecedor:					91.873,41	
Total Geral:					91.873,41	

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.010.4.4.90.00.00.00.00.00 (128), 2.010.4.4.90.00.00.00.00.00 (195)

São Bernardino, 16 de Outubro de 2023.

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL