

CNPJ: 01.612.812/0001-50
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo: 113/2024
Processo de Licitação: 113/2024
Data do Processo: 29/07/2024

Folha: 1/6

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, DALVIR LUIZ LUDWIG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro/Agente de contratação e equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 113/2024
b) Licitação Nr.: 13/2024-CC
c) Modalidade: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
d) Data Homologação: 21/08/2024
e) Data da Adjudicação: 21/08/2024 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UM MURO EM ALVENARIA COM ALAMBRADO E DRENAGEM PLUVIAL COM ÁREA TOTAL DE 287,37 METROS QUADRADOS ANEXO AO ESTÁDIO MUNICIPAL BAIRRO SCHEID LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO CONFORME PROJETO CIVIL DE ENGENHARIA EM ANEXO.

g) Fornecedores e Itens Vencedores: (em Reais R\$)

| | Unid. | Qtidade | Descto (%) | Preço Unitário | Total do Item |
|--|-------|---------|------------|----------------|---------------|
|--|-------|---------|------------|----------------|---------------|

LOTE: 1

PORTAL HIDROMECANICA LTDA (6435)

| | | | | | | |
|---|---|----|--------|--------|--------|----------|
| 1 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO | M2 | 84,10 | 0,0000 | 6,69 | 562,63 |
| 2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE OBRA GALVANIZADA E EXTRUTURA DE MADEIRA | M2 | 2,50 | 0,0000 | 330,07 | 825,18 |
| 3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) | M3 | 12,25 | 0,0000 | 95,10 | 1.164,98 |
| 4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. | M3 | 1,23 | 0,0000 | 196,03 | 241,12 |
| 5 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 6,50 | 0,0000 | 860,28 | 5.591,82 |
| 6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM | KG | 252,30 | 0,0000 | 14,40 | 3.633,12 |
| 7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM | KG | 107,40 | 0,0000 | 12,58 | 1.351,09 |
| 8 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 11,10 | 0,0000 | 17,50 | 194,25 |
| 9 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2,19 | 0,0000 | 741,78 | 1.624,50 |

São Bernardino, 21 de Agosto de 2024.

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO**

CNPJ: 01.612.812/0001-50
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

**CONCORRÊNCIA
Nr.: 13/2024 - CC**

Processo Administrativo: 113/2024
Processo de Licitação: 113/2024
Data do Processo: 29/07/2024

Folha: 2/6

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

PORTAL HIDROMECHANICA LTDA (6435)

| | | | | | | |
|----|---|----|--------|--------|--------|----------|
| 10 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 34,50 | 0,0000 | 17,50 | 603,75 |
| 11 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM | KG | 108,00 | 0,0000 | 12,58 | 1.358,64 |
| 12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES | M2 | 21,88 | 0,0000 | 68,62 | 1.501,41 |
| 13 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | M3 | 5,05 | 0,0000 | 104,55 | 527,98 |
| 14 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. | M3 | 0,84 | 0,0000 | 196,03 | 164,67 |
| 15 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMNETO OU VIGAS BALDRAMES FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 5,05 | 0,0000 | 825,03 | 4.166,40 |
| 16 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 77,70 | 0,0000 | 17,50 | 1.359,75 |
| 17 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM | KG | 133,10 | 0,0000 | 14,40 | 1.916,64 |
| 18 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES | M2 | 50,46 | 0,0000 | 68,62 | 3.462,57 |
| 19 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 11,5X19X29CM-1/2 VEZ. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | M2 | 61,65 | 0,0000 | 134,60 | 8.298,09 |
| 20 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 210,24 | 0,0000 | 4,81 | 1.011,25 |
| 21 | EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E=17,5MM, COM TALISCAS. | M2 | 105,12 | 0,0000 | 37,93 | 3.987,20 |
| 22 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 3,16 | 0,0000 | 743,25 | 2.348,67 |
| 23 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 60,50 | 0,0000 | 17,50 | 1.058,75 |
| 24 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM | KG | 133,40 | 0,0000 | 14,40 | 1.920,96 |
| 25 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES | M2 | 25,28 | 0,0000 | 68,62 | 1.734,71 |

São Bernardino, 21 de Agosto de 2024.

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO**

CNPJ: 01.612.812/0001-50
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

**CONCORRÊNCIA
Nr.: 13/2024 - CC**

Processo Administrativo: 113/2024
Processo de Licitação: 113/2024
Data do Processo: 29/07/2024

Folha: 3/6

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

PORTAL HIDROMECHANICA LTDA (6435)

| | | | | | | |
|----|--|----|--------|--------|--------|-----------|
| 26 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS | M2 | 105,12 | 0,0000 | 4,14 | 435,20 |
| 27 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. | M2 | 105,12 | 0,0000 | 135,28 | 14.220,63 |
| 28 | DRENO SUBSUPERFICIAL(SEÇÃO 0,40X0,40M) COM TUBO DE PEAD, CORRUGADO PERFURADO, DN 100MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. | M | 84,10 | 0,0000 | 66,97 | 5.632,18 |
| 29 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. | M | 9,00 | 0,0000 | 19,79 | 178,11 |
| 30 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVAMENTE CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 37,00 | 0,0000 | 133,20 | 4.928,40 |
| 31 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Km | 370,00 | 0,0000 | 2,58 | 954,60 |
| 32 | ALAMBRADO EM TUBOS RETANGULAR DE AÇO, COM COSTURA, 40X60MM, COM ALTURA UTIL DE 1,5M E ENGASTAMENTO DE 50CM, FIXADOS A CADA 2,5M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SOLDADA DE 5X15CM, FIO 2MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 126,15 | 0,0000 | 161,57 | 20.382,06 |
| 33 | LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITO. | M2 | 67,50 | 0,0000 | 6,69 | 451,58 |
| 34 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) | M3 | 9,45 | 0,0000 | 95,10 | 898,70 |
| 35 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. | M3 | 0,95 | 0,0000 | 196,03 | 186,23 |
| 36 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 4,96 | 0,0000 | 860,28 | 4.266,99 |
| 37 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM | KG | 194,60 | 0,0000 | 14,40 | 2.802,24 |
| 38 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM | KG | 96,60 | 0,0000 | 12,58 | 1.215,23 |
| 39 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 8,50 | 0,0000 | 17,50 | 148,75 |
| 40 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. | M3 | 0,47 | 0,0000 | 196,03 | 92,13 |
| 41 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMNETO OU VIGAS BALDRAMES FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2,36 | 0,0000 | 825,03 | 1.947,07 |
| 42 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 47,10 | 0,0000 | 17,50 | 824,25 |

São Bernardino, 21 de Agosto de 2024.

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO**

CNPJ: 01.612.812/0001-50
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

**CONCORRÊNCIA
Nr.: 13/2024 - CC**

Processo Administrativo: 113/2024
Processo de Licitação: 113/2024
Data do Processo: 29/07/2024

Folha: 4/6

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

PORTAL HIDROMECHANICA LTDA (6435)

| | | | | | | |
|----|---|----|--------|--------|--------|-----------|
| 43 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM | KG | 106,90 | 0,0000 | 14,40 | 1.539,36 |
| 44 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES | M2 | 33,75 | 0,0000 | 68,62 | 2.315,93 |
| 45 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1,65 | 0,0000 | 741,78 | 1.223,94 |
| 46 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 33,90 | 0,0000 | 17,50 | 593,25 |
| 47 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM | KG | 116,60 | 0,0000 | 12,58 | 1.466,83 |
| 48 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES | M2 | 23,63 | 0,0000 | 68,62 | 1.621,49 |
| 49 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2,36 | 0,0000 | 741,78 | 1.750,60 |
| 50 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 47,10 | 0,0000 | 17,50 | 824,25 |
| 51 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM | KG | 106,90 | 0,0000 | 14,40 | 1.539,36 |
| 52 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES | M2 | 33,75 | 0,0000 | 68,62 | 2.315,93 |
| 53 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 11,5X19X29CM-1/2 VEZ. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | M2 | 90,50 | 0,0000 | 134,60 | 12.181,30 |
| 54 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 264,80 | 0,0000 | 4,81 | 1.273,69 |
| 55 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO E=17,5, COM TALISCAS. | M2 | 264,80 | 0,0000 | 45,68 | 12.096,06 |
| 56 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS | M2 | 264,80 | 0,0000 | 4,14 | 1.096,27 |
| 57 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFALTICA ,2 DEMÃOS | M2 | 26,30 | 0,0000 | 53,61 | 1.409,94 |
| 58 | LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITO. | M2 | 50,00 | 0,0000 | 6,69 | 334,50 |
| 59 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | M3 | 7,00 | 0,0000 | 95,10 | 665,70 |
| 60 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. | M3 | 0,70 | 0,0000 | 196,03 | 137,22 |

São Bernardino, 21 de Agosto de 2024.

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO**

CNPJ: 01.612.812/0001-50
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

**CONCORRÊNCIA
Nr.: 13/2024 - CC**

Processo Administrativo: 113/2024
Processo de Licitação: 113/2024
Data do Processo: 29/07/2024

Folha: 5/6

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

PORTAL HIDROMECHANICA LTDA (6435)

| | | | | | | |
|----|---|----|--------|--------|--------|----------|
| 61 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 3,68 | 0,0000 | 860,29 | 3.165,87 |
| 62 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM | KG | 144,20 | 0,0000 | 14,40 | 2.076,48 |
| 63 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM | KG | 71,60 | 0,0000 | 12,58 | 900,73 |
| 64 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 6,30 | 0,0000 | 17,50 | 110,25 |
| 65 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | M3 | 1,75 | 0,0000 | 104,55 | 182,96 |
| 66 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. | M3 | 0,35 | 0,0000 | 196,03 | 68,61 |
| 67 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMNETO OU VIGAS BALDRAMES FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1,75 | 0,0000 | 825,03 | 1.443,80 |
| 68 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 34,90 | 0,0000 | 17,50 | 610,75 |
| 69 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM | KG | 79,20 | 0,0000 | 14,40 | 1.140,48 |
| 70 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES | M2 | 25,00 | 0,0000 | 68,62 | 1.715,50 |
| 71 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0,53 | 0,0000 | 741,79 | 393,15 |
| 72 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 10,50 | 0,0000 | 17,50 | 183,75 |
| 73 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM | KG | 37,00 | 0,0000 | 12,58 | 465,46 |
| 74 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES | M2 | 7,50 | 0,0000 | 68,30 | 512,25 |
| 75 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1,75 | 0,0000 | 741,78 | 1.298,12 |
| 76 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 34,90 | 0,0000 | 17,50 | 610,75 |

São Bernardino, 21 de Agosto de 2024.

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO**

CNPJ: 01.612.812/0001-50
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

**CONCORRÊNCIA
Nr.: 13/2024 - CC**

Processo Administrativo: 113/2024
Processo de Licitação: 113/2024
Data do Processo: 29/07/2024

Folha: 6/6

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

PORTAL HIDROMECHANICA LTDA (6435)

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|----|--------|--------|--------|-------------------|
| 77 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM | KG | 79,20 | 0,0000 | 14,40 | 1.140,48 |
| 78 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES | M2 | 25,00 | 0,0000 | 68,61 | 1.715,25 |
| 79 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X9X19 CM (ESPESSURA 11,5CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 23,20 | 0,0000 | 100,27 | 2.326,26 |
| 80 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 100,00 | 0,0000 | 4,81 | 481,00 |
| 81 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO E=17,5, COM TALISCAS. | M2 | 100,00 | 0,0000 | 45,68 | 4.568,00 |
| 82 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS | M2 | 100,00 | 0,0000 | 4,14 | 414,00 |
| 83 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFALTICA ,2 DEMÃOS | M2 | 19,50 | 0,0000 | 53,61 | 1.045,40 |
| 84 | ALAMBRADO EM TUBOS RETANGULAR DE AÇO, COM COSTURA, 40X60MM, COM ALTURA UTIL DE 1,5M E ENGASTAMENTO DE 50CM, FIXADOS A CADA 2,5M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SOLDADA DE 5X15CM, FIO 2MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 50,00 | 0,0000 | 147,49 | 7.374,50 |
| 85 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 287,52 | 0,0000 | 1,01 | 290,40 |
| Total do Fornecedor: | | | | | | 188.794,30 |
| Total Geral: | | | | | | 188.794,30 |

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.010.4.4.90.00.00.00.00 (129) Saldo: 220.167,78

São Bernardino, 21 de Agosto de 2024.

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL