

CNPJ: 01.612.812/0001-50
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo: 9/2025
Processo de Licitação: 9/2025
Data do Processo: 28/01/2025

Folha: 1/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, DALVIR LUIZ LUDWIG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 9/2025
- b) Licitação Nr.: 2/2025-CC
- c) Modalidade: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
- d) Data Homologação: 17/02/2025
- e) Data da Adjudicação: 17/02/2025 Sequência: 1
- f) Objeto da Licitação O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CENTRO DE EVENTOS COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE ACORDO COM PROJETO DE ENGENHARIA

(em Reais R\$)

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

Unid.	Qtdade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
-------	--------	------------	----------------	---------------

LOTE: 1 **AUTEC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA (6613)**

1	ENTRADA DE ENERGIA CONFORME PROJETO, COM POSTE DE CONCRETO DT 9/300DAN, COM RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO COM CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 3X1X50+50MM² ISOLAÇÃO XLPE 0,6/1KV: COM ANCORAGEM EM ARMAÇÃO 1X1 COM ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72X72MM: COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL Ø2 CINTADO JUNTO AO POSTE E ATARRAXADO NA CAIXA DE MEDIÇÃO COM CURVA PVC 90°, COM RAMAL DE ENTRADA COM CABO DE COBRE FLEXÍVEL 3X#35(35)MM² ISOLAÇÃO EPR 1KV COM TCM-L NA DERIVAÇÃO SUPERIOR TCM-C NA ENTRADA DO MEDIDOR E DISJUNTOR E TERMINAIS DE COMPRESSÃO PARA CONEXÃO NOS BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, COM 1 CAIXA DE MEDIÇÃO PARA MEDIDOR ELETRÔNICO COM SUPORTE E VISOR PARA DPS TIPO MEE 680X550X250MM (AXLXP) PADRÃO CELESC, COM 1 DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DIN 100A, COM 3 DPS MOPOLARES CLASSE I/II IN =30KA IMAX-60KA 275VCA CONECTADOS COM CABO 3X#16MM² NA SAÍDA DO DISJUNTOR GERAL CRIMPADOS EM UM ÚNICO TERMINAL TCM-C 50MM² POR FASE JUNTO COM O CABO DO RAMAL DE CARGA, COM A SAÍDA DOS DPS INTERLIGADA POR BARRAMENTO DIN MONOFÁSICO DE 3 DENTES E CABO DE COBRE FLEXÍVEL #16MM² COR VERDE, COM BORNE SAK 35MM² E 2 POSTES DE EXTREMIDADE: COM ELETRODUTO GALVANIZADO 03/4" PARA DERIVAÇÃO DO ATERRAMENTO, COM ATERRAMENTO COMPOSTO POR 1 HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA 05/8X2400MM 254µM FIXADA DENTRO DE UM TUBO DE INSPEÇÃO CIRCULAR DE CONCRETO Ø30X40CM COM TAMPA DE CONCRETO E CAIXILHO PARA ABERTURA, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE NU #16MM², COM CONECTOR CUNHA PARA A CONEXÃO ENTRE CABO/HASTE, COM TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS ACABADAS COM TUBO TERMOCONTRÁTIL; COM OS ELETRODUTOS FIXADOS NA CAIXA DE MEDIÇÃO POR BUCHA/ARRUELA E MASSA DE CALAFETAR; COM FITA VEDA ROSCA NAS CONEXÕES ROSQUEADAS DOS ELETRODUTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - Marca: Próprio	Und	1,00	-	4.872,89	4.872,89
2	RAMAL DE CARGA PRINCIPAL COM CABO DE COBRE FLEXÍVEL 3X#35(35)MM² COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL Ø2 CINTADO JUNTO AO POSTE E ATARRAXADO NA CAIXA DE MEDIÇÃO COM CURVA PVC 90° Ø2" INDO ATE ANCORAGEM EM ARMAÇÃO 1X1 COM ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72X72MM COM CONECTOR CUNHA DE DERIVAÇÃO NO TOPO DO POSTE, COM CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 3X1X50+50MM² PARA O RAMAL DE CARGA AÉREO INDO ATE POSTE INTERMEDIÁRIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca: Próprio	Und	1,00	-	3.112,48	3.112,48

São Bernardino, 17 de Fevereiro de 2025.

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAO BERNARDINO**CNPJ: 01.612.812/0001-50
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC**CONCORRÊNCIA
Nr.: 2/2025 - CC**Processo Administrativo: 9/2025
Processo de Licitação: 9/2025
Data do Processo: 28/01/2025

Folha: 2/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1	AUTEC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA (6613)					
3	DERIVAÇÃO DO RAMAL DE CARGA PRINCIPAL COM CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 3X1X35+35MM² INDO ATÉ O BARRACÃO EXISTENTE. APÓS ANCORAGEM NO BARRACÃO, DERIVAR PARA CABO DE COBRE FLEXÍVEL 3X#35(35)MM COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL Ø2" CINTADO JUNTO AO PILAR E ATARRAXADO NO QUADRO A SER INSTALADO COM CURVA PVC 90° Ø2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca: Próprio	Und	1,00	-	2.340,73	2.340,73
4	DERIVAÇÃO DO RAMAL DE CARGA PRINCIPAL COM CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 3X1X10+10MM² INDO ATÉ A ÁREA DE CAMPING. NA ÁREA DE CAMPING DERIVAR PARA CABO DE COBRE FLEXÍVEL 3X#10(10)MM² COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL Ø1.1/2" ATARRAXADO NO QUADRO A SER INSTALADO COM CURVA PVC 90° Ø1.1/2"-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca: Próprio	Und	1,00	-	1.401,45	1.401,45
5	RAMAL DE CARGA AÉREO COM CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 1X1X10+10MM² DERIVANDO DE PADRÃO EXISTENTE, INDO ATÉ A CASA EXISTENTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca: Próprio	Und	1,00	-	813,05	813,05
6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR, INSTALADO EM MURETA DE ALVENARIA JUNTO AO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM 1X DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 50A, 3X DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A, 3X DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A, 3X DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A, COMPLETO COM BARRAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca: Próprio	Und	1,00	-	1.030,63	1.030,63
7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE SOBREPOR, INSTALADO NO BARRACÃO EXISTENTE, COM 1X DISJUNTOR TRIFÁSICO 70A, 2X DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A, 6X DISJUNTOR MONOFÁSICO 16A, COMPLETO COM BARRAMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca: Próprio	Und	1,00	-	1.357,00	1.357,00
8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE SOBREPOR, INSTALADO EM POSTE NA ÁREA DE CAMPING, COM 1X DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 50A, 3X DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A, 3X DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A, 3X DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A, COMPLETO COM BARRAMENTOS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca: Próprio	Und	1,00	-	1.025,96	1.025,96
9	INFRAESTRUTURA DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA #100X50MM, COMPLETA COM SUPORTES DE FIXAÇÃO, EMENDAS, PARAFUSOS, CONECTORES E DERIVAÇÕES-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca: Próprio	Und	66,00	-	46,02	3.037,32
10	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022 - Marca: Próprio	M	180,00	-	17,55	3.159,00
11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5MM², ANTI-CHAMA 450/750 V- PARACIRCUITOS TERMINAIS- INCLUINDO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO AF_12/2015 - Marca: Próprio	M	650,00	-	3,00	1.950,00
12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - Marca: Próprio	M	900,00	-	4,34	3.906,00
13	TOMADA MEDIA (1,10M DO PISO) DE SOBREPOR 2P+T 20A 250V, INCLUINDO CONDULETE E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - Marca: Próprio	Und	11,00	-	33,83	372,13
14	TOMADA NO TETO DE SOBREPOR 2P+T 20A 250V, INCLUINDO CONDULETE E TAMPA, PARA PONTO DE LUMINARIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - Marca: Próprio	Und	24,00	-	39,22	941,28

São Bernardino, 17 de Fevereiro de 2025.

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.812/0001-50
RUA VERÔNICA SCHEID,1008
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo: 9/2025
Processo de Licitação: 9/2025
Data do Processo: 28/01/2025

Folha: 3/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1	<u>AUTEC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA (6613)</u>					
15	REFLETOR LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 200W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 95 LM/W. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 19.000LM, 5000K, 90° ÂNGULO DE ABERTURA, DRIVER COM ISOLAÇÃO GALVANICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, LENTES DE POLICARBONATO, DISSIPADORES EM ALUMÍNIO E CORPO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, IRC>70, VIDA ÚTIL DE 25.000H COM MANUTENÇÃO DE NO MÍNIMO 70% DO FLUXO LUMINOSO INICIAL (L70), GRAU DE PROTEÇÃO IP65, COM ALÇA PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA SER INSTALADO EM TESOURA METÁLICA, MÍNIMO DE 2 ANOS DE GARANTIA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Marca: Próprio	Und	24,00	-	174,17	4.180,08
						Total por Fornecedor: 33.500,00
						Total Geral: 33.500,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.035.4.4.90.00.00.00.00.00 (136), 2.035.4.4.90.00.00.00.00.00 (146)

São Bernardino, 17 de Fevereiro de 2025.

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL