



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO**

Rua José Scheid - Centro - São Bernardino  
CEP: 89982-000 CNPJ: 01.612.812/0001-50 Telefone: (49) 3654-0054  
E-mail: Site:

**CONCORRÊNCIA  
Nr.: 1/2025**

**Processo Adm.: 7/2025**

**Data do Processo: 24/01/2025**

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 7/2025  
b) **Nr. Licitação:** 1/2025 - CC  
c) **Modalidade:** Concorrência  
d) **Data de Homologação:** 24/02/2025  
e) **Objeto da Licitação:** *O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO BARRAÇÃO INDUSTRIAL N° 01 LOCALIZADO NA ÁREA INDUSTRIAL. AS AÇÕES CONSISTEM NA AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DAS LATERAIS TOTALIZANDO 535,80 METROS QUADRADOS, CONTEMPLANDO TODA INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE NOVAS EMPRESAS JUNTO AO MUNICÍPIO.*

**Lote: 1**

**Participante: TRES COQUEIROS COMERCIO & SERVICOS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUA - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 Marca: PRÓPRIA	26,440	M	82,08	2.170,20
2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCOS - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCOS, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. Marca: PRÓPRIA	1,440	M3	113,89	164,00
3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 01UNI. Marca: PRÓPRIA	1,890	M2	9,45	17,86
4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO 02 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO 02 UNIDADES. Marca: PRÓPRIA	0,960	M2	24,40	23,42
5	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA INCLUIND - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) Marca: PRÓPRIA	5,760	M3	92,10	530,50
6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO E - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. Marca: PRÓPRIA	0,580	M3	190,00	110,20
7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA	3,220	M3	777,00	2.501,94

## LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Marca: PRÓPRIA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO CA-60 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIGAS PILARES LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO DE CA-60 DE 0,50MM -MONTAGEM. Marca: PRÓPRIA	9,700	KG	17,50	169,75
9	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Marca: PRÓPRIA	108,100	KG	14,30	1.545,83
10	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO. - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Marca: PRÓPRIA	44,400	KG	12,46	553,22
11	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA. - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. Marca: PRÓPRIA	7,200	M2	52,13	375,34
12	REATERRO MANUAL COM COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO - REATERRO MANUAL COM COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO Marca: PRÓPRIA	2,540	M3	25,00	63,50
13	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS Marca: PRÓPRIA	2,800	M3	101,22	283,42
14	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. Marca: PRÓPRIA	0,550	M3	190,00	104,50
15	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMNETO OU VIGAS BALDRAMES - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMNETO OU VIGAS BALDRAMES FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO Marca: PRÓPRIA	2,800	M3	743,59	2.082,05
16	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO CA-60 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIGAS PILARES LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO DE CA-60 DE 0,50MM -MONTAGEM. - Referência interna do Item: 16 Marca: PRÓPRIA	53,400	KG	17,22	919,55
17	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Referência interna do Item: 17 Marca: PRÓPRIA	117,300	KG	14,26	1.672,70
18	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA. - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. - Referência interna do Item: 18 Marca: PRÓPRIA	37,100	M2	52,13	1.934,02
19	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS Marca: PRÓPRIA	48,200	M2	49,53	2.387,35
20	CONCRETGEM DE PILARES FCK=25MPA COM USO DE GRUA - CONCRETGEM DE PILARES FCK=25MPA COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	0,880	M3	670,34	589,90

Marca: PRÓPRIA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
21	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO CA-60 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIGAS PILARES LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO DE CA-60 DE 0,50MM -MONTAGEM. - Referência interna do Item: 21 Marca: PRÓPRIA	16,600	KG	17,22	285,85
22	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Marca: PRÓPRIA	57,900	KG	12,46	721,43
23	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA 18 UTILIZAÇÕES. Marca: PRÓPRIA	11,700	M2	52,13	609,92
24	CONCRETAGEM DE PILARES FCK=25MPA COM USO DE GRUA - CONCRETAGEM DE PILARES FCK=25MPA COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - Referência interna do Item: 24 Marca: PRÓPRIA	1,300	M3	670,34	871,44
25	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO CA-60 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIGAS PILARES LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO DE CA-60 DE 0,50MM -MONTAGEM. - Referência interna do Item: 25 Marca: PRÓPRIA	24,100	KG	17,22	415,00
26	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Referência interna do Item: 26 Marca: PRÓPRIA	83,900	KG	12,46	1.045,39
27	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA 18 UTILIZAÇÕES. - Referência interna do Item: 27 Marca: PRÓPRIA	17,000	M2	52,13	886,21
28	CONCRETAGEM DE PILARES FCK=25MPA COM USO DE GRUA - CONCRETAGEM DE PILARES FCK=25MPA COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - Referência interna do Item: 28 Marca: PRÓPRIA	0,560	M3	670,34	375,39
29	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO CA-60 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIGAS PILARES LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO DE CA-60 DE 0,50MM -MONTAGEM. - Referência interna do Item: 29 Marca: PRÓPRIA	10,700	KG	17,22	184,25
30	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Referência interna do Item: 30 Marca: PRÓPRIA	37,000	KG	12,46	461,02
31	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA 18 UTILIZAÇÕES. - Referência interna do Item: 31 Marca: PRÓPRIA	7,500	M2	52,13	390,98
32	CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA L - CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO Marca: PRÓPRIA	1,740	M3	671,72	1.168,79

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
33	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO CA-60 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIGAS PILARES LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO DE CA-60 DE 0,50MM -MONTAGEM. - Referência interna do Item: 33 Marca: PRÓPRIA	35,700	KG	17,22	614,75
34	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS. - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Marca: PRÓPRIA	91,500	KG	14,26	1.304,79
35	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA 18 UTILIZAÇÕES. - Referência interna do Item: 35 Marca: PRÓPRIA	23,100	M2	52,13	1.204,20
36	CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA L - CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - Referência interna do Item: 36 Marca: PRÓPRIA	0,750	M3	671,72	503,79
37	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO CA60 DE 5, - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. Marca: PRÓPRIA	15,500	KG	17,22	266,91
38	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS CONCRETO ARMADO CA-50 8MM - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM Marca: PRÓPRIA	39,700	KG	14,26	566,12
39	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA 18 UTILIZAÇÕES. - Referência interna do Item: 39 Marca: PRÓPRIA	10,100	M2	52,13	526,51
40	CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA L - CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - Referência interna do Item: 40 Marca: PRÓPRIA	0,490	M3	671,72	329,14
41	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO CA-60 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIGAS PILARES LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO DE CA-60 DE 0,50MM -MONTAGEM. - Referência interna do Item: 41 Marca: PRÓPRIA	10,100	KG	17,22	173,92
42	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS CONCRETO ARMADO CA-50 8MM - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO VIGAS, PILARES LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM - Referência Marca: PRÓPRIA	25,800	KG	14,26	367,91
43	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA 18 UTILIZAÇÕES. - Referência interna do Item: 43 Marca: PRÓPRIA	6,500	M2	52,13	338,84
44	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERAMICO FURADOS DE 11,5X19X19 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERAMICO FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM(ESPESURA 11,5M) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SE M VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM Marca: PRÓPRIA	516,850	M2	92,32	47.715,59

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
45	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS. - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 Marca: PRÓPRIA	1.033,7	M2	4,52	4.672,32
46	MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA TRAÇO1:2:8 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 Marca: PRÓPRIA	1.033,7	M2	22,76	23.527,01
47	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS Marca: PRÓPRIA	1.148,4	M2	4,14	4.754,50
48	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES INTERNAS, DU - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS Marca: PRÓPRIA	691,860	M2	18,74	12.965,46
49	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, UMA - TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO Marca: PRÓPRIA	456,570	M2	12,51	5.711,69
50	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PA - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS Marca: PRÓPRIA	1.148,4	M2	11,90	13.666,32
51	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. - Referência interna do Item: 51 Marca: PRÓPRIA	25,200	M3	189,97	4.787,24
52	TELA DE AÇO CA-60,Q92 1,48KG/M2 - TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM Marca: PRÓPRIA	416,250	M2	13,69	5.698,46
53	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 10 CM - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 10 CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO E POLIMENTO MECANIZADO Marca: PRÓPRIA	416,250	M2	116,20	48.368,25
54	EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO 06 CM - EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVECIONAL, NÃO ARMADO, ESPESSURA DE 06 CM. Marca: PRÓPRIA	5,300	M3	742,65	3.936,04
55	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE - CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 Marca: PRÓPRIA	88,040	M2	23,34	2.054,85
56	REVESTIMENTO CERAMICO 60 X 60 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 Marca: PRÓPRIA	88,040	M2	56,76	4.997,15
57	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES 33 X 60 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33 X 60 CM- APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES Marca: PRÓPRIA	71,000	M2	60,99	4.330,29

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
58	RODAPÉ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 60X60 CM - RODAPÉ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 60X60 CM Marca: PRÓPRIA	72,500	M	10,72	777,20
59	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM ESPESSURA 2 - SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM ESPESSURA 2CM Marca: PRÓPRIA	10,400	M	113,78	1.183,31
60	PORTA DE ABRIR 80 X 210 CM, - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 80X210CM, TIPO VENEZIANA, NA COR BRANCA COM GUARNIÇÃO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 06 UNIDADES Marca: PRÓPRIA	10,080	M2	926,92	9.343,35
61	KIT DE PORTA DE MADEIRA 80 X 210 CM - KIT DE PORTA DE MADEIRA SEMI OCA, NA COR BRANCA PADRÃO MEDIO, 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	2,000	UND	1.093,20	2.186,40
62	PORTA DE ABRIR 100 X 210 CM, EM ALUMINIO, - PORTA DE ABRIR 100 X 210 CM, EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA NA COR BRANCA COM GUARNIÇÃO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	2,100	M2	926,92	1.946,53
63	PORTÃO DE ABRIR EM FERRO DUAS FOLHAS 340 X 300 CM, - PORTÃO DE ABRIR EM FERRO DUAS FOLHAS 340 X 300 CM, EM CHAPA, INCLUSO GUARNIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 02 UNIDADES Marca: PRÓPRIA	20,400	M2	547,98	11.178,79
64	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO BRANCO 200 X 110 CM - JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO BRANCO 200 X 110 CM INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Marca: PRÓPRIA	8,800	M2	359,83	3.166,50
65	JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR BRANCO 80 X 50 CM - JANELA DE CORRER TIPO MAXIM-AR, 80X50CM INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	2,400	M2	695,39	1.668,94
66	JANELA DE CORRER 3 FOLHAS, EMM ALUMINIO BRANCO, 271CM X 50CM - JANELA DE CORRER 3 FOLHAS, EMM ALUMINIO BRANCO, 271CM X 50 CM INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	1,360	M2	513,25	698,02
67	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO BRANCO 459CM X 50CM - JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO BRANCO 459CM X 50CM INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	2,300	M2	417,43	960,09
68	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, EM ALUMINIO BRANCO 466CM X 50 CM - JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, EM ALUMINIO BRANCO 466CM X 50 CM INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	2,330	M2	417,43	972,61
69	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO BRANCO, 475 CM X 50CM - JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO BRANCO, 475 CM X 50 CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES Marca: PRÓPRIA	16,630	M2	417,43	6.941,86
70	VERGAS E CONTRA - VERGAS DE CONCRETO P/ PORTAS E JANELAS - VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO P/ PORTAS E JANELAS Marca: PRÓPRIA	141,000	M	62,70	8.840,70
71	PEITORIL EM GRANITO CINZA 17CM - PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, PARA JANELA, LARGURA 17CM, ESPESSURA 2CM- EMBUTIDO NA PAREDE	58,000	M	113,78	6.599,24

Marca: PRÓPRIA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
72	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS VÃO 6M - ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VÃO LIVRE DE 06M, INCLUSO TERÇAS, TIRANTES, CONTRA-VENTOS, PINTURA DA ESTRUTURA PRODUÇÃO E MONTAGEM. Marca: PRÓPRIA	81,900	M2	97,56	7.990,16
73	TELHA ALUZINCO TP40-50MM, INCLUSO IÇAMENTO, FORNECIM E INSTA - TELHA ALUZINCO TP40-50MM, INCLUSO IÇAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	78,940	M2	66,71	5.266,09
74	FORRO DE PVC BRANCO, RÉGUA DE 10 CM ESPESSURA DE 10 MM, INCL - FORRO DE PVC BRANCO, RÉGUA DE 10 CM ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO Marca: PRÓPRIA	550,290	M2	64,55	35.521,22
75	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GUIA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GUIA DE MADEIRA DE LEI APARELHADAS - ESPELHOS Marca: PRÓPRIA	127,200	M	54,05	6.875,16
76	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA #24, CORTE COM 70CM - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA #24, CORTE COM 70CM, INCLUSO SUPORTE FIXAÇÃO VEDAÇÃO FABRICAÇÃO E MONTAGEM Marca: PRÓPRIA	14,700	M	80,47	1.182,91
77	TUDO DE QUEDA PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 MM - TUDO DE QUEDA PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO Marca: PRÓPRIA	8,000	M2	26,81	214,48
78	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 3 CM, - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 30 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. Marca: PRÓPRIA	26,140	M2	47,86	1.251,06
79	ALGEROZA CHAPA GALVANIZADA CORTE 40 - ALGEROZA CHAPA GALVANIZADA CORTE 40 Marca: PRÓPRIA	25,500	M	41,03	1.046,26
80	TUDO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25 MM CONEXÕES INCLUSAS - TUDO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25 MM CONEXÕES INCLUSAS Marca: PRÓPRIA	35,000	M	44,93	1.572,55
81	TUDO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32 MM CONEXÕES INCLUSAS - TUDO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32 MM CONEXÕES INCLUSAS Marca: PRÓPRIA	9,000	M	30,68	276,12
82	TUDO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM - CONEXÕES INCLUSAS - TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM- CONEXÕES INCLUSAS Marca: PRÓPRIA	7,000	M	41,36	289,52
83	TUDO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50 MM CONEXÕES INCLUSAS - TUDO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50 MM CONEXÕES INCLUSAS Marca: PRÓPRIA	8,000	M	43,81	350,48
84	TUDO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75 MM CONEXÕES INCLUSAS - TUDO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75 MM CONEXÕES INCLUSAS Marca: PRÓPRIA	8,000	M	43,98	351,84
85	TUDO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100 MM CONEXÕES INCLUSAS - TUDO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100 MM CONEXÕES INCLUSAS Marca: PRÓPRIA	14,000	M	65,45	916,30
86	RALO SANFONADO PVC DN 100 X 40 MM JUNTA SOLDAVEL FORNECIDO - RALO SANFONADO PVC DN 100 X 40 MM JUNTA SOLDAVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL Marca: PRÓPRIA	6,000	UND	19,94	119,64
87	CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS - CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CARÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO Marca: PRÓPRIA	2,000	UND	606,68	1.213,36

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
88	CAIXA DE GORDURA PEQUENA CAP 19 LITROS CIRCULAR, EM PVC - CAIXA DE GORDURA PEQUENA CAP 19 LITROS CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO 0,3M Marca: PRÓPRIA	1,000	UND	351,38	351,38
89	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADO DN 20 MM 3/4 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADO DN 20 MM 3/4 Marca: PRÓPRIA	7,000	UND	92,00	644,00
90	VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA 1/2 40 - VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	2,000	UND	520,00	1.040,00
91	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Marca: PRÓPRIA	2,000	UND	44,65	89,30
92	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44 X 35,5 - LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44 X 35,5 PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Marca: PRÓPRIA	2,000	UND	445,15	890,30
93	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLU - TANQUÊ DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 Marca: PRÓPRIA	1,000	UND	897,45	897,45
94	BANCADA EM GRANITO 300 CM X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR - BANCADA EM GRANITO 300 CM X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM INOX DE 40 X 34 CM, COM VÁLVULA PLÁSTICA, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Marca: PRÓPRIA	1,000	UND	1.891,59	1.891,59
95	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO Marca: PRÓPRIA	2,000	UND	50,86	101,72
96	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO CO - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 Marca: PRÓPRIA	2,000	UND	49,86	99,72
97	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA Marca: PRÓPRIA	2,000	UND	46,63	93,26
98	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. Marca: PRÓPRIA	0,800	M2	268,23	214,58
99	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICO, 63a - PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICO, 63A, EM KIT POSTE DE CONCRETO PADRÃO CELESC 7/200 DAN, COM RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO, POR CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO, 3X 1 X 25+25MM2, RAMAL DE ENTRADA COM CABO, DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAÇÃO EPR1KV 3X#16(16)MM2 COM HASTE DIAMETRO DE 5/8X2400MM ALTA CAMADA, COM RAMAL DE CARGASUBTERRANEO ATPE QD1, COM CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40CM, COM ELETRODUTO, COM DIAMETRO DE 1/2 FLEXIVEL, APROVADO E LIGADO PELA CELESC - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE	1,000	UND	5.794,42	5.794,42



## E ASSENTAMENTO DO POSTE

Marca: PRÓPRIA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
100	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES, COM 1 DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 63A, 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A, 9 DISJUNTORES MONOFÁSICOS 20A, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A E 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A S=30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Marca: PRÓPRIA	1,000	UND	1.273,31	1.273,31
101	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE EMBUTIR - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES, COM 1 DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 32A, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A, 3 DISJUNTORES MONOFÁSICOS 20A, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A E 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 40A S=30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Marca: PRÓPRIA	1,000	UND	785,50	785,50
102	INFRAESTRUTURA DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA - INFRAESTRUTURA DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA #100 X50MM COM SUPORTES DE FIXAÇÃO EMENDAS PARAFUSOS CONECTORES E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	54,000	M	78,02	4.213,08
103	INFRAESTRUTURA DE PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38X38MM - INFRAESTRUTURA DE PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38X38MM, COMPLETA COM SUPORTES DE FIXAÇÃO, EMENDAS, PARAFUSOS, CONECTORES E DERIVAÇÕES-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Marca: PRÓPRIA	111,000	M	14,73	1.635,03
104	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO PERFIL COM 2 LAMPADAS 18W, 6500K, - LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO PERFIL COM 2 LAMPADAS 18W, 6500K, 1850LM CADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	52,000	UND	91,05	4.734,60
105	PAINEL LED QUADRADO DE EMBUTIR 32W, MINIMO 3200LM, 6500K- - PAINEL LED QUADRADO DE EMBUTIR 32W, MINIMO 3200LM, 6500K-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	7,000	UND	58,45	409,15
106	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4) - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Marca: PRÓPRIA	250,000	M	10,21	2.552,50
107	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25MM (3/4), APARENTE, I - ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE COM ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4- INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	110,000	M	18,74	2.061,40
108	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1,5MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V- - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1,5MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V- PARACIRCUITOS TERMINAIS- INCLUINDO FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO AF_12/2015 Marca: PRÓPRIA	1.100,0	M	3,20	3.520,00
109	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450*750V - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450*750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 Marca: PRÓPRIA	1.550,0	M	4,64	7.192,00
110	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 4,0MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 4,0MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 Marca: PRÓPRIA	150,000	M	7,16	1.074,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
111	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Marca: PRÓPRIA	300,000	M	9,99	2.997,00
112	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO - INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4X2 EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	9,000	UND	52,28	470,52
113	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO) - INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4X2 EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	2,000	UND	86,01	172,02
114	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA 10A 1,10M DO PISO - INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA 10A 1,10M DO PISO INCLUINDO SUPORTE PLACA E CAIXA PVC 4 X 2 EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	1,000	UND	59,31	59,31
115	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES + 1 TECLA PARALELA 10A (1,10M DO PISO) - INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES + 1 TECLA PARALELA 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4X2 EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	1,000	UND	76,11	76,11
116	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES + 1 TOMADA 2P+T 20A - INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES + 1 TOMADA 2P+T 20A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4X2 EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	1,000	UND	74,95	74,95
117	PONTO PARA AR CONDICIONADO DE SOBREPOR A 2,20M DO PISO - PONTO PARA AR CONDICIONADO DE SOBREPOR A 2,20M DO PISO, INCLUINDO CONDULETE PVC TIPO E COM PLACA CEGA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	2,000	UND	38,51	77,02
118	TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE - TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4X2 EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	15,000	UND	48,77	731,55
119	TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE - TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4X2 EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	7,000	UND	60,40	422,80
120	TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE - TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4X2 EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	3,000	UND	86,47	259,41
121	TOMADA NO PISO DE SOBREPOR 2P+T 20A 250V - TOMADA NO PISO DE SOBREPOR 2P+T 20A 250V INCLUINDO CONDULETE E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	54,000	UND	36,13	1.951,02
122	TOMADA ALTA 2P+T 20A EM CONDULETE DE PV, TIPO X, P ELETRODUTO - TOMADA ALTA 2P+T 20A EM CONDULETE DE PV, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25MM APARENTE, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	5,000	UND	44,77	223,85
123	CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM - CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	6,000	UND	40,96	245,76

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
124	EXTINTOR DE INCENDIO PQS 4 KG INCLUSIVE SINALIZAÇÃO - EXTINTOR DE INCENDIO PQS 4 KG INCLUSIVE SINALIZAÇÃO Marca: PRÓPRIA	5,000	UND	295,37	1.476,85
125	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA TIPO 2 FARÓIS LED - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA TIPO 2 FARÓIS LED 2200 LÚMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	5,000	UND	279,04	1.395,20
126	PLACA LUMINOSA AUTÔNOMA 220V DE SAÍDA 24X12CM - PLACA LUMINOSA AUTÔNOMA 220V DE SAÍDA 24X12CM FUNDO BRANCO LETRAS VERMELHAS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	3,000	UND	85,27	255,81
127	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Marca: PRÓPRIA	3,000	UND	19,16	57,48
128	ABRIGO PARA GÁS 110X110X133 CM LXCXA EM ALVENARIA - ABRIGO PARA GÁS 110X110X133 CM LXCXA EM ALVENARIA PARA 1 BOTTIÃO P13 REBOCO INTERNO E EXTERNO PINTURA EXTERNA E INTERNA, COM PORTA VENEZIANA 65X105CM, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE COM PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Marca: PRÓPRIA	1,000	UND	2.763,54	2.763,54
129	KIT REGULADOR DE 1° ESTÁGIO 7 KG/H, COM 2 MANGUEIRAS - KIT REGULADOR DE 1° ESTÁGIO 7 KG/H, COM 2 MANGUEIRASPIGTAIL 50 CM, VÁLVULA DE BLOQUEIO RETA, - FECHO RÁPIDO E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Marca: PRÓPRIA	1,000	UND	281,83	281,83
130	INSTALAÇÃO DE VENEZIANA INTERNA E EXTERNA - INSTALAÇÃO DE VENEZIANA INTERNA E EXTERNA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE 10 X 15 CM, INCLUINDO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA LIMPEZA DE ENTULHO E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Marca: PRÓPRIA	2,000	PAR	91,22	182,44
131	REGISTRO DE GÁS - REGISTRO DE GÁS Marca: PRÓPRIA	1,000	UND	44,26	44,26
132	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA CLASSE MÉDIA - TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA CLASSE MÉDIA CONEXÃO SOLDADA, DN 20 3/4 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES Marca: PRÓPRIA	2,000	M	81,59	163,18
133	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2) 5 CM - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *05 CM*. Marca: PRÓPRIA	1,900	M3	189,97	360,94
134	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO - EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO ESPESSURA DE 06 CM. Marca: PRÓPRIA	2,300	M3	742,65	1.708,10
135	PINTURA MANUAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA - PINTURA MANUAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRILICA, COM MICROESFERAS DE VIDRO, E=30CM, APLICAÇÃO MANUAL. Marca: PRÓPRIA	4,400	M2	28,33	124,65
136	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL INDICATIVA - PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL INDICATIVA DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS AUTORIZADOS INCLUSIVE SUPORTE E BASE PARA FIXAÇÃO DA PLACA. Marca: PRÓPRIA	1,000	UND	433,97	433,97
137	LIMPEZA FINAL DA OBRA - LIMPEZA FINAL DA OBRA Marca: PRÓPRIA	535,800	UND	1,19	637,60
138	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,500	M2	358,74	896,85

Marca: PRÓPRIA

**Total do Participante: 399.999,97****Total Geral: 399.999,97**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Ampliação de Área Industrial	08.002.22.661.2100.1006.4.4.90.00.00	R\$ 513.073,97

São Bernardino, 24/02/2025

.....

DALVIR LUIZ LUDWIG  
PREFEITO MUNICIPAL

.....

**Assinatura do Responsável**