

BPC.180d
Escala:1:20



BPC.120e
Escala:1:20



BPC.180e
Escala:1:20



BPC.160
Escala:1:20





Escala:1:20



BI.330de
Escala:1:20



BPC.220e
Escala:1:20



DETALHE 01: REFORÇO EM DRYWALL
Escala:1:20

Quadro de Portas - Detalhamentos
Cód.

PA80a	PA80a-Guichê	PA90a-Guichê	PA90a	PA90b-A	PA90c	PA120a	PAD110a-A

Planta

Vista



Quadro de Portas - Detalhamentos
Cód.

PAD120a	PAD120a-A	PAD150a-A	PAD150b-A	PAD160	PAD200a-A	PC80a

Planta

Vista



Quadro de Portas - Detalhamentos
Cód.

PC80b	PC90a	PF1	PORTÃO

Planta



Vista



QUADRO DE PORTAS

ID.	QNT.	DIMENSÃO DA FOLHA (m)	DESCRIÇÃO	PUXADOR / MAÇANETA	FECHADURA / TRINCO	MOLA	ACESSÓRIOS	DOBRADIÇA	PAREDE
PA80a	7	0,82×2,11	Portas executadas em madeira semi-oca 2 folha abertura de giro, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces. Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branca gelo ou conforme projeto executivo.	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel	Drywall
PA80a-Guichê	1	0,82×2,11	Portas executadas em madeira semi-oca 2 folha abertura de giro, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces. Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branca gelo ou conforme projeto executivo.	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel	Drywall
PA90a-Guichê	1	0,92×2,11	Portas executadas em madeira semi-oca 2 folha abertura de giro, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces. Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branca gelo ou conforme projeto executivo.	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel	Drywall
PA90a	9	0,92×2,11	Portas executadas em madeira semi-oca 2 folha abertura de giro, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces. Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branca gelo ou conforme projeto executivo.	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel	Drywall
PA90b-A	3	0,92×2,11	Porta de giro, alumínio anodizado tipo tarbrift, cor branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel	Alvenaria
PA90c	3	0,92×2,11	Portas executadas em madeira semi-oca 2 folha abertura de giro, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces. Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branca gelo ou conforme projeto executivo.	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Barra de apoio horizontal em aço inox, 40cm de comprimento	Dobradiças linha reforçada, com anel	Drywall
PA120a	1	1,22×2,11	Portas executadas em madeira semi-oca 2 folha abertura de giro, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces. Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branca gelo ou conforme projeto executivo.	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel	Drywall
PAD110a-A	5	1,12×2,11	Porta de ferro, com veneziana, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca, com fechaduras em chave e cadeado.	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel	Alvenaria
PAD120a	1	1,22×2,11	Porta de alumínio anodizado com vidro 2 folha, revestido com compensado de 35mm em ambas as faces. Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branca gelo ou conforme projeto executivo.	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel	Drywall
PAD120a-A	5	1,22×2,11	Porta de alumínio anodizado com vidro, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel	Alvenaria
PAD150a-A	1	1,52×2,11	Porta corta fogo, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel	Alvenaria
PAD150a-A	2	1,52×2,56	Porta de alumínio com vidro, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Mola hidráulica aérea com sistema de braço deslizante	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel	Alvenaria
PAD160	2	1,62×2,11	Portas executadas em madeira semi-oca 2 folha, abertura de giro, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces. Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branca gelo ou conforme projeto executivo.	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel	Drywall
PAD200a-A	1	2,00×2,10	Porta de alumínio anodizado com vidro, tipo tarbrift, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em pintura branca. Barra anti-pânico	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel	Alvenaria
PC80a	4	0,95×2,10	Portas executadas em madeira semi-oca 1 folha, com abertura de correr, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces. Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branca gelo ou conforme projeto executivo.	Puxador vertical	Fechadura tipo trinco feche/cupado colorido verde/vermelho, em aço carbono	Não se aplica	Barra de apoio horizontal em aço inox, 40cm de comprimento	Não se aplica	Drywall
PC80b	1	0,95×2,10	Portas executadas em madeira semi-oca 1 folha, com abertura de correr, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces. Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branca gelo ou conforme projeto executivo.	Puxador vertical	Fechadura auxiliar tipo bico de papagaio com dupla trava e lingueta conjugada de embutir, acabamento inox polido	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Drywall
PC90a	1	1,05×2,10	Portas executadas em madeira semi-oca 1 folha, com abertura de correr, revestida com compensado de 35mm em ambas as faces. Os marcos e alizares deverão ter largura de 7cm com acabamento reto. Com acabamento em pintura esmalte sintético acetinado cor branca gelo ou conforme projeto executivo.	Puxador vertical	Fechadura auxiliar tipo bico de papagaio com dupla trava e lingueta conjugada de embutir, acabamento inox polido	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Drywall
PF1	2	0,94×1,27	Porta de alumínio com tela de giro, 2 folhas, acabamento em pintura branca	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Alvenaria
PORTÃO	1	4,00×2,45	Portão em alumínio	Maçaneta do tipo alavanca de alta resistência	Fechadura tipo roseta, em aço carbono	Não se aplica	Não se aplica	Dobradiças linha reforçada, com anel	Alvenaria







APROVAÇÃO/CARIMBO:

AMNOROESTE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

PROJETO: ARQUITETÔNICO

OBRA: UBS SÃO BERNARDINO-SC - PORTE 01

ENDEREÇO: RUA VERÔNICA SCHEID P/ CHÁCARA nº 04, QUADRA nº 16 - SÃO BERNARDINO - SC

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de São Bernardino CNPJ 01.612.812/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JEAN CARLOS TORTELLI027543318903 digitalmente por JEAN CARLOS TORTELLI027543318903 — Engº Civil Jean C. Tortelli - CREA-SC 182379-4

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156004-7

AUTOR DO PROJETO/CAU (RESP): Carlos Coelho Junior - CAU - A31483-8 - RRT Nº 13763100

DESENHO CAD:

DESCRIÇÃO: DETALHAMENTO PORTAS / DETALHAMENTO DAS BANCADAS

PRANCHA: ARQ.- 06/08

ÁREA: 529,91m²

ESCALA: INDICADA

CONTATO: E-MAIL: amnoroeste@amnoroeste.org.br - TEL: (49)3344-1991

29/01/2025